

МЕЂУОПШТИНСКИ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ОПШТИНА: **ВЕЛИКА ПЛАНА**
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Година LI * Број 13 * 17. јул 2017 * Велика Плана - Смедеревска Паланка

209.

На основу члана 43. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015 и 99/2016), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број: 129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 24. став 1. тачка 2. Статута општине Велика Плана („Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”, број 39/2008),

Скупштина општине Велика Плана, доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

У Одлуци о буџету општине Велика Плана за 2017. годину („Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”, број: 44/2016), члан 1. мења се и гласи:

„Члан 1.

Овом одлуком уређују се приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Велика Плана за 2017. годину, његово извршавање, обим задуживања, коришћење сопствених прихода, права и обавезе корисника буџетских средстава.

ОПИС	Економска класификација	Буџет 2017.
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА		1.086.637.000
1. Порески приходи		601.659.000
1.1. Порез на доходак грађана	711	439.478.000
1.2. Порез на фонд зарада	712	1.000
1.2. Порез на имавину	713	116.500.000
1.3. Порез на добра и услуге	714	30.680.000
1.4. Остали порески приходи	716	15.000.000
2. Непорески приходи		119.765.000
Приходи од продаје добара и услуга	742	43.511.000
Новчане казне	743	10.448.000
Остали непорески приходи	732,741,744,745,77,8	65. 66.000
5. Трансфери	733	365.253.000
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		1.139.730.000
1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	1.052.854.061
1. Расходи за запослене	41	213.406.160
2. Коришћење роба и услуга	42	322.525.468
3. Отплата камата	44	11.117.290
4. Субвенције	45	194.431.103
5. Издаци за социјалну заштиту	47	38.905.995
6. Остали расходи	48+49	76.137.145
- Средства резерви		21.288.000

- Остали текући расходи		54.849.145
7. Трансфери	463+464+465	196.330.900
2. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	5	86.875.939
3. НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	621	10.000
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА		25.000.000
1. Примања од домаћих задуживања	911	25.000.000
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		12.800.000
1. Отплата главнице домаћим кредиторима	611	12.800.000
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА		40.903.000

Буџет општине Велика Плана за 2017. годину, састоји се од:

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА		
Укупни приходи и примања по основу продаје нефинансијске имовине		1.086.637.000
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине		1.139.730.000
Буџетски суфицит/дефицит		-53.093.000
Издаци за набавку финансијске имовине		10.000
Укупан фискални суфицит/дефицит		53.103.000
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
Примања од продаје финансијске имовине и задуживања		25.000.000
Неутрошена средства из претходних година		40.903.000
Издаци за набавку финансијске имовине и отплату главнице дуга		12.800.000
Нето финансирање		53.103.000
Нето набавка нефинансијске имовине	24.100.000 – 86.875.939 =	-62.775.939

Члан 2.

Члан 2. мења се и гласи:

„Члан 2.

Буџет општине за 2017. годину састоји се од:

1) прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 1.086.637.000 динара,

2) примања од задуживања у износу од 25.000.000 динара,

4) вишка прихода из претходне године у износу од 40.903.000 динара,

5) расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине у износу од 1.139.730.000 динара,

6) отплате главнице у износу од 12.800.000 динара.

Потребна средства за финансирање укупног буџетског дефицита из члана 1. ове одлуке у износу од 53.103.000 динара и финансирање отплате дуга у износу од 12.800.000 динара, обезбедиће се из кредита у износу од 25.000.000 динара и неутрошених средстава из претходне године у износу од 40.903.000 динара.“

Члан 3.

Члан 3. мења се и гласи:

„Члан 3.

У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од 20.288.000 динара.

У сталну буџетску резерву издвајају се средства у износу од 1.000.000 динара.“

Члан 4.

После члана 3. додаје се нов члан 3а који гласи:

„Члан 3а.

У 2017. години очекују се средства из Програма Уједињених нација за развој УНДП за финансирање пројекта унапређења енергетске ефикасности „Санације зграде културе ЈУ ЦЗК „Масука“ из Велике Плана у износу до 3.607.650,00 динара, односно највише до 32.000,30 USD. Пројекат се реализује преко Министарства рударства и енергетике. Део средстава у износу од 1.376.368,90 динара је део учешћа Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности. Учешће Општине Велика Плана износи 2.953.581,10 динара, без ПДВ-а.“

Члан 5.

Члан 4. мења се и гласи:

“Члан 4.

Расходи и издаци користиће се за следеће Програме:

НАЗИВ ПРОГРАМА	шифра програма	назив програма	ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ				УКУПНА СРЕДСТВА
			СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			остали извори буџетских корисника	
			извор 01 – Приходи из буџета	остали извори			
Програм 1	1101	УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ					
Програм 2	1102	КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ	137.662.000	118.632		30000	137.810.632
Програм 3	1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	9.000.000				9.000.000
Програм 4	1502	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	1.935.000			4.000.000	5.935.000
Програм 5	0 101	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	17.633.000				17.633.000
Програм 6	0 401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	12.800.000				12.800.000
Програм 7	0 701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	109.027.000	9.361.103			118.388.103
Програм 8	2001	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	103.701.000	13.000.000			116.701.000
Програм 9	2002	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	95.934.000				95.934.000
Програм 10	2003	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	30.191.000				30.191.000
Програм 11	0 901	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	58.748.000	18.594.995			77.342.995
Програм 12	1801	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	11.650.000	100.000			11.750.000
Програм 13	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊЕ	42.312.000			1.615.000	43.927.000
Програм 14	1301	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	60.492.000			3.358.000	63.850.000
Програм 15	0 602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	329.825.000	42.955.270		6.982.000	379.762.270
Програм 16	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	31.515.000				31.515.000
		УКУПНО:	1.052.425.000	84.130.000		15.985.000	1.152.540.000

Члан 5. мења се и гласи:

Члан 6.
“Члан 5.

Председ планираних капиталних издатака буџетских корисника за текућу и наредне две буџетске године:

Капитални пројекти у периоду 2017 - 2019. године						
Раздео	Глава	Назив капиталног пројекта	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7
5.		ОПШТИНСКА УПРАВА				
		Изградња физкултурних сала	2.193.000			
		Капитално одржавање и изградња објеката, пројектна документација	28.732.000			
		Вишегодишњи засади	50.000			
		Набавка нематеријалне имовине	500.000			
		Робне резерве	10.000			
		Набавка земљишта	32.000.000			
		Набавка опреме	1.700.000			
5.	1.	БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ				
		ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
		Изградња објеката - заштита изворишта “Ливаде”	3.000.000	3.000.000	2.500.000	
		Набавка дугогодишњих засада	300.000			
5.	4.	УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ				
		Набавка књига за библиотеку “Радоје Домановић”	438.000	400.000	400.000	
		Пројектна документација и капитално одржавање објеката Центра за културу “Масука”	500.000			
		Набавка опреме за установе културе	692.000			
5.	5.	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА				
		“ДЕЧЈЕ ЦАРСТВО”				
		Капитално одржавање објеката	200.000			
		Набавка опреме	800.000			
5.	6.	ТУРИСТИЧКО - СПОРТСКИ				
		ЦЕНТАР “ВЕЛИКА ПЛАНА”				
		Набавка опреме	650.000			
		Капитално одржавање објеката	1.000.000			
		Набавка робе за даљу продају	1.050.000	3.500.000	3.500.000	
5.	7.	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ				
		Капитално одржавање, пројектна документација и изградња објеката и инфраструктуре у месним заједницама	11.619.939			
		Набавка опреме у месним заједницама	940.000			
		Набавка земљишта	500.000			

Члан 7.

Члан 6. се мења и гласи:

„Члан

ДИ

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА 2017. ГОДИНУ					
КОНТО	НАЗИВ КОНТА	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Остали извори буџетских корисн.	УКУПНА СРЕДСТВА
		извор 01	остали извори		
1 2	3	4	5	6	7
300	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА				
300	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		40.154.000	749.000	40.903.000
	УКУПНО 321		40.154.000	749.000	40.903.000
711	ПОРЕЗ НА ДОБИТАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ				
711110	ПОРЕЗ НА ЗАРАДЕ	340.000.000			340.000.000
711120	ПОРЕЗНА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ	31.000.000			31.000.000
711140	ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД ИМОВИНЕ	3.000.000			3.000.000
711160	ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД ОСИГУРАЊА ЛИЦА	1.000			1.000
711180	САМОДОПРИНОС	34.477.000			34.477.000
711190	ПОРЕЗ НА ДРУГЕ ПРИХОДЕ	31.000.000			31.000.000
	УКУПНО 711	439.478.000			439.478.000
712	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА				
712110	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА	1.000			1.000
	УКУПНО 712	1.000			1.000
713	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ				
713120	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	88.000.000			88.000.000
713310	ПОРЕЗ НА НАСЛЕЂЕ И ПОКЛОН	2.500.000			2.500.000
713420	ПОРЕЗ НА КАПИТАЛНЕ ТРАНСАКЦИЈЕ - АПСОЛУТНА ПРАВА	26.000.000			26.000.000
	УКУПНО 713	116.500.000			116.500.000
714	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ				
714430	КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА КОРИШЋЕЊЕ РЕКЛАМНИХ ПАНОА	100.000			100.000
714513	Комунална такса за држање моторних возила	20.000.000			20.000.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА 2017. ГОДИНУ					
КОНТО	НАЗИВ КОНТА	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Остали извори буџетских корисн.	УКУПНА СРЕДСТВА
		извор 01	остали извори		
1 2	3	4	5	6	7
714514	Годишња накнада за друмска моторна возила	10.000			10.000
714510	ПОРЕЗИ, ТАКСЕ И НАКНАДА НА МОТОРНА ВОЗИЛА	20.010.000			20.010.000
714543	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	600.000			600.000
714540	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ДОБАРА ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА	600.000			600.000
714550	БОРАВИШНА ТАКСА	900.000			900.000
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	9.000.000			9.000.000
714560	ОПШТИНСКА НАКНАДА ЗА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ	9.000.000			9.000.000
714572	Комунална такса за држање средстава за игру	70.000			70.000
714570	ОПШТИНСКЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ	70.000			70.000
	УКУПНО 714	30.680.000			30.680.000
716	ДРУГИ ПОРЕЗИ				
716110	КОМУНАЛНА ТАКСА НА ФИРМУ	15.000.000			15.000.000
	УКУПНО 716	15.000.000			15.000.000
732	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА				
732200	КАПИТАЛНЕ ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА			3608000	3608000
	УКУПНО 732			3.608.000	3.608.000
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ				
733151	Ненаменски трансфери од Републике у користнивоа општина	308.000.000			308.000.000
733152	Други текући трансфери од Републике у користнивоа општина	37.000.000	13.000.000		37.000.000
733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у		5.876.000		5.876.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА 2017. ГОДИНУ					
КОНТО	НАЗИВ КОНТА	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Остали извори буџетских корисн.	УКУПНА СРЕДСТВА
		извор 01	остали извори		
1 2	3	4	5	6	7
733150	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНА	345.000.000	18.876.000		363.876.000
733200	КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ			1.377.000	1.377.000
	УКУПНО 733	345.000.000	18.876.000	1.377.000	365.253.000
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ				
741150	КАМАТА НА СРЕДСТВА БУЏЕТА ОПШТИНА	500.000			500.000
741510	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА	10.000			10.000
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта	2.500.000			2.500.000
741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	100.000			100.000
741520	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ШУМСКОГ И ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА	2.600.000			2.600.000
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним	800.000			800.000
741532	Комунална такса за коришћење простора за паркинг	2.000.000			2.000.000
741533	Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, шаторе	50.000			50.000
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	3.500.000			3.500.000
741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом	30.000			30.000
741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	10.000.000			10.000.000
741530	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРА И ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА	16.380.000			16.380.000
	УКУПНО 741	19.490.000			19.490.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА 2017. ГОДИНУ					
КОНТО	НАЗИВ КОНТА	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Остали извори буџетских корисн.	УКУПНА СРЕДСТВА
		извор 01	остали извори		
1 2	3	4	5	6	7
742	ПРОДАЈА ДОБАРА И УСЛУГА				
742126	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист Републике	450.000			450.000
742120	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА ИЛИ ЗАКУПА ОД СТРАНЕ ТРЖИШНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У КОРИСТ НИВОА РЕПУБЛИКЕ	450.000			450.000
742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини који користе општине и индиректни корисници	6.000.000			6.000.000
742153	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општина	200.000			200.000
742155	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	1.500.000			1.500.000
742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина	18.925.000			18.925.000
742150	ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА ИЛИ ЗАКУП	26.625.000		4.113.000	30.738.000
742251	Општинске административне таксе	3.000.000			3.000.000
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	523.000			523.000
742255	Такса за озакоњење објеката	8.400.000			8.400.000
742250	ТАКСЕ У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНА	11.923.000			11.923.000
742350	ПРИХОДИ ОПШТИНСКОГ ОРГАНА УПРАВЕ	400.000			400.000
	УКУПНО 742	39.398.000		4.113.000	43.511.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА 2017. ГОДИНУ					
КОНТО	НАЗИВ КОНТА	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Остали извори буџетских корисн.	УКУПНА СРЕДСТВА
		извор 01	остали извори		
1 2	3	4	5	6	7
743	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ				
743320	ПРИХОДИ ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА ПРЕКРШАЈЕ	10.000.000			10.000.000
743350	НОВЧАНЕ КАЗНЕ ИЗРЕЧЕНЕ У ПРЕКРШАЈНОМ ПОСТУПКУ ЗА ПРЕКРШАЈЕ ПРОПИСАНЕ АКТОМ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ	300.000			300.000
743920	ОСТАЛЕ НОВЧАНЕ КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И ПРИХОДИ ОД ОДУЗЕТЕ ИМОВИНСКЕ КОРИСТИ	148.000			148.000
	УКУПНО 743	10.448.000			10.448.000
744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА				
744150	ТЕКУЋИ ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНА		100.000	1.331.000	1.431.000
744250	КАПИТАЛНИ ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНА			320.000	320.000
	УКУПНО 744		100.000	1.651.000	1.751.000
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ				
745150	ОСТАЛИ ПРИХОДИ У КОРИСТ ОПШТИНА	16.330.000		487.000	16.817.000
	УКУПНО 745	16.330.000		487.000	16.817.000
	УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (700)	1.032.325.000	18.976.000	11.236.000	1.062.537.000
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ				
811150	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНА	9.500.000			9.500.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА 2017. ГОДИНУ					
КОНТО	НАЗИВ КОНТА	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Остали извори буџетских корисн.	УКУПНА СРЕДСТВА
		извор 01	остали извори		
1 2	3	4	5	6	7
	УКУПНО 811	9.500.000			9.500.000
812	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ				
812150	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	600.000			600.000
	УКУПНО 812	600.000			600.000
823	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ				
823150	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНА			4.000.000	4.000.000
	УКУПНО 823			4.000.000	4.000.000
841	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА				
841150	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНА	10.000.000			10.000.000
	УКУПНО 841	10.000.000			10.000.000
	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈ. ИМОВИНЕ (800)	20.100.000		4.000.000	24.100.000
911	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА				
911450	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА ОД ПОСЛОВНИХ БАНАКА У ЗЕМЉИ У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНА		25.000.000		25.000.000
	УКУПНО 911		25.000.000		25.000.000
	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРИВАТИЗАЦИЈЕ (900)		25.000.000		25.000.000
	УКУПНА СРЕДСТВА	1.052.425.000	84.130.000	15.985.000	1.152.540.000

ОПШТИ ДЕО

ПЛАН РАСХОДА БУЏЕТА ЗА 2017. ГОДИНУ

2. РАСХОДИ

КОНТО	НАЗИВ КОНТА	ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ			
		СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Остали извори буџет. корисн.	УКУПНА СРЕДСТВА
		извор 01	остали извори		
1	2	3	4	5	6
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ				
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	169.954.000	676.810	60.000	170.690.810
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	30.436.000	113.150	20.000	30.569.150
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	2.613.000	512.200	15.000	3.140.200
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3.889.000		10.000	3.899.000
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.990.000	500.000		3.490.000
416000	НАГРЕДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.617.000			1.617.000
	Укупно 410000	211.499.000	1.802.160	105.000	213.406.160
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА				
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	107.360.000	3.008.563	1.309.000	111.677.563
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	14.691.000	505.955	51.000	15.247.955
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	47.243.258	1.587.969	4.715.000	53.546.227
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	53.223.000	6.460.000	215.000	59.898.000
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	35.560.000	6.983.669	1.117.000	43.660.669
426000	МАТЕРИЈАЛ	29.862.000	7.095.632	1.509.000	38.466.632
	Укупно 420000	287.939.258	25.641.788	8.916.000	322.497.046
440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА				
441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	6.756.000			6.756.000
444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	4.171.500	182.790	7.000	4.361.290
	Укупно 440000	10.927.500	182.790	7.000	11.117.290
450000	СУБВЕНЦИЈЕ				
451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	182.370.000	9.361.103		191.731.103
454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	2.700.000			2.700.000
	Укупно 450000	185.070.000	9.361.103		194.431.103
460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ				
463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	153.902.500	1.000.000		154.902.500
464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА	20.650.000	100.000		20.750.000
465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	19.832.000	841.400	5.000	20.678.400
	Укупно 460000	194.384.500	1.941.400	5.000	196.330.900
470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА				

КОНТО	НАЗИВ КОНТА	ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ			
		СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Остали извори буџет. корисн.	УКУПНА СРЕДСТВА
		извор 01	остали извори		
1	2	3	4	5	6
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	27.151.000	11.754.995		38.905.995
	Укупно 470000	27.151.000	11.754.995		38.905.995
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ				
481000	ДОНАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	47.983.742			47.983.742
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	1.094.000	150.000		1.244.000
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.271.000	20.825		1.291.825
484000	НАКНАДА ШТЕТЕ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА	3.130.000		327.000	3.457.000
485000	НАКНАДА ШТЕТЕ	901.000			901.000
	Укупно 480000	54.379.742	170.825	327.000	54.877.567
490000	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА				
499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	21.288.000			21.288.000
	Укупно 490000	21.288.000			21.288.000
	УКУПНО 400000	992.639.000	50.855.061	9.360.000	1.052.854.061
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА				
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	34.704.000	7.235.939	5.305.000	47.244.939
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	4.112.000	539.000	132.000	4.783.000
514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА	350.000			350.000
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	800.000		138.000	938.000
	Укупно 510000	39.966.000	7.774.939	5.575.000	53.315.939
520000	ЗАЛИХЕ				
521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	10.000			10.000
523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ			1.050.000	1.050.000
	Укупно 520000	10.000		1.050.000	1.060.000
540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА				
541000	ЗЕМЉИШТЕ	7.000.000	25.500.000		32.500.000
	Укупно 540000	7.000.000	25.500.000		32.500.000
	УКУПНО 500000	46.976.000	33.274.939	6.625.000	86.875.939
610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ				
611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	12.800.000			12.800.000
	Укупно 610000	12.800.000			12.800.000
620000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				
621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	10.000			10.000
	Укупно 620000	10.000			10.000
	УКУПНО 600000	12.810.000			12.810.000
	УКУПНИ РАСХОДИ:	1.052.425.000	84.130.000	15.985.000	1.152.540.000

Члан 8.

„Члан 7.

ПОСЕБАН ДЕО – РАСХОДИ

Члан 7. мења се и гласи:

Укупни расходи и издаци, укључујући издатке за отплату главнице, финансирани из свих извора финансирања распоређују се по корисницима и програмима:

Раз- део	Глава	Функ- ција	Про- рам- ска клас.	Пози- ција	Екон. клас.	7	ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА 2017. ГОДИНУ			
							СРЕДСТВА БУДЖЕТА			Остали извори бюджетских корисника
							ИЗВОР 01	ОСТАЛИ ИЗВОРИ	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1						РАЗДЕО 1: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ				
			2101			ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
			2101- 0001			Програмска активност 0001 - (ПА 0001) - Функционисање Скупштине				
		111				Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови				
				1	411	Плате, додаци и накнаде запослених	3.394.000			3.394.000
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	609.000			609.000
				3	414	Социјална давања запосленима	140.000			140.000
				4	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000			1.000
				5	421	Стални трошкови	10.000			10.000
				6	422	Трошкови путовања	69.000			69.000
				7	423	Услуге по уговору	13.338.258			13.338.258
				8	426	Материјал	5.000			5.000
				9	444	Пратећи трошкови задуживања	1.000			1.000
				10	481	Дотације невладиним организацијама	631.742			631.742
						Средства ове апропријације користе се за:				
						за редован рад политичких странака				
				11	465	Остале дотације и трансфери	456.000			456.000
				11 1	621	Набавка домаће финансијске имовине	10.000			10.000
						Извори финансирања за функцију 111:				

Раз- део	Глава	Функција	Програм- ска клас.	Поин- ција	Екон. клас.		ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА 2017. ГОДИНУ			
							СРЕДСТВА БУДЖЕТА		Остали извори бюджетских корисника	УКУПНА СРЕДСТВА
							ИЗВОР 01	ОСТАЛИ ИЗВОРИ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					0 1	Приходи из буџета	18.665.000			18.665.000
						Укупно за функцију 111:	18.665.000			18.665.000
						Извори финансирања за ПА 2101-0001:				
					0 1	Приходи из буџета	18.665.000			18.665.000
						Света за Програмску активност 2101-0001:	18.665.000			18.665.000
	11					ИЗБОРНА КОМИСИЈА				
			2101			ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
			2101- 0003			Програмска активност 0003 - (ПА 0003) - Поддршка раду извршних органа власти и скупштине				
		160				Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту				
				12	416	Наплате, бонуси и остали посебни расходи	50.000			50.000
				13	421	Стални трошкови	5.000			5.000
				14	423	Услуге по уговору	5.000			5.000
				15	426	Материјал	5.000			5.000
						Извори финансирања за функцију 160:				
					0 1	Приходи из буџета	65.000			65.000
						Укупно за функцију 160:	65.000			65.000
						Извори финансирања за ПА 2101-0003:				
					0 1	Приходи из буџета	65.000			65.000
						Света за Програмску активност 2101-0003:	65.000			65.000
						Извори финансирања за главу 1.1				
					0 1	Приходи из буџета:	18.730.000			18.730.000
						Укупно за главу 1.1:	18.730.000			18.730.000
						Извори финансирања за Програм 16:				
					0 1	Приходи из буџета	18.730.000			18.730.000

Раз- део	Глава	Функ- ција	Про- грам- ска клас.	Пози- ција	Екон. клас.		ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА 2017. ГОДИНУ			
							СРЕДСТВА БУДЖЕТА			Остали извори бюджетских корисника
							ИЗВОР 01	ОСТАЛИ ИЗВОРИ	9	
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11
						Свега за Програм 16:	18.730.000			18.730.000
						Извори финансирања за Раздео 1:				
					0 1	Приходи из буџета:	18.730.000			18.730.000
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1:	18.730.000			18.730.000
2						РАЗДЕО 2: ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ				
			2101			ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
			2101- 0002			Програмска активност 0002 - (ПА 0002) - функционисање извршних органа				
		111				Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови				
				16	411	Плате, додаци и накнаде запослених	2.531.000			2.531.000
				17	412	Социјални доприноси на терет послодаваца	454.000			454.000
				18	414	Социјална давања запосленима	40.000			40.000
				19	415	Накнада трошкова за запослене	90.000			90.000
				20	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000			1.000
				21	421	Стални трошкови	1.150.000			1.150.000
				22	422	Трошкови путовања	130.000			130.000
				23	423	Услуге по уговору	3.000.000			3.000.000
				24	426	Материјал	1.000			1.000
				25	444	Претећи трошкови задуживања	1.000			1.000
				26	465	Остале дотације и трансфери	337.000			337.000
						Извори финансирања за функцију 111:				
					0 1	Приходи из буџета	7.735.000			7.735.000
						Укупно за функцију 111:	7.735.000			7.735.000
						Извори финансирања за ПА 2101-0002:				
					0 1	Приходи из буџета	7.735.000			7.735.000

Раз- део	Глава	Функција	Програм- ска клас.	Пози- ција	Екон. клас.		ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА 2017. ГОДИНУ			
							СРЕДСТВА БУДЖЕТА	ОСТАЛИ ИЗВОРИ	Остали извори бюджетских корисника	УКУПНА СРЕДСТВА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Света за Програму активност 2101-0002:	7.735.000			7.735.000
										0
						Извори финансирања за Програм 16:				
					0 1	Приходи из буџета	7.735.000			7.735.000
						Света за Програм 16:	7.735.000			7.735.000
						Извори финансирања за Раздео 2:				
					0 1	Приходи из буџета:	7.735.000			7.735.000
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2:	7.735.000			7.735.000
3						РАЗДЕО 3: ОПШТИНСКО ВЕЋЕ				
			2101			ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
			2101- 0002			Програмска активност 0002 - (ПА 0002) - функционализације извршних органа				
	111					Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови				
				27	422	Трошкови путовања	50.000			50.000
				28	423	Услуге по уговору	5.000.000			5.000.000
						Извори финансирања за функцију 111:				
					0 1	Приходи из буџета	5.050.000			5.050.000
						Укупно за функцију 111:	5.050.000			5.050.000
						Извори финансирања за ПА 2101-0002:				
					0 1	Приходи из буџета	5.050.000			5.050.000
						Света за Програмску активност 2101-0002:	5.050.000			5.050.000
						Извори финансирања за Програм 16:				
					0 1	Приходи из буџета	5.050.000			5.050.000
						Света за Програм 16:	5.050.000			5.050.000
						Извори финансирања за Раздео 3:				

Раз- део	Глава	Функ- ција	Прог- рам- ска клас.	Пози- ција	Екон. клас.		ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА 2017. ГОДИНУ			
							СРЕДСТВА БУДЖЕТА			Остали извори бюджетских корисника
							ИЗВОР 01	ОСТАЛИ ИЗВОРИ	9	
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11
					0 1	Приходи из буџета:	5.050.000			5.050.000
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3:	5.050.000			5.050.000
4						РАЗДЕО 4: ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО				
			0 602			ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
			0602- 0004			Програмска активност 0004 - (ПА 0004) - Општинско правобранилаштво				
		330				Судови				
				29	411	Плате, додаци и накнаде запослених	1.198.000			1.198.000
				30	412	Социјални доприноси на терет послодавца	216.000			216.000
				31	414	Социјална давања запосленима	30.000			30.000
				32	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	8.000			8.000
				33	422	Трошкови путовања	10.000			10.000
				34	423	Услуге по уговору	10.000			10.000
				35	426	Материјал	55.000			55.000
				36	444	Пратећи трошкови задржавања	5.000			5.000
				37	465	Остале дотације и трансфери	160.000			160.000
				38	512	Машине и опрема	1.000			1.000
						Извори финансирања за функцију 330:				
					0 1	Приходи из буџета	1.693.000			1.693.000
						Укупно за функцију 330:	1.693.000			1.693.000
						Извори финансирања за ПА 0602-0004:				
					0 1	Приходи из буџета	1.693.000			1.693.000
						Свега за Програмску активност 0602-0004:	1.693.000			1.693.000
						Извори финансирања за Програм 15:				
					0 1	Приходи из буџета	1.693.000			1.693.000
						Свега за Програм 15:	1.693.000			1.693.000

Раз-део	Глава	Функција	Програм-ска клас.	Позиција	Екон. клас.		ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА 2017. ГОДИНУ			
							СРЕДСТВА БУЏЕТА		Остали извори буџетских корисника	УКУПНА СРЕДСТВА
							ИЗВОР 01	ОСТАЛИ ИЗВОРИ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Извори финансирања за Раздео 4:				
					0 1	Приходи из буџета	1.693.000			1.693.000
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4:	1.693.000			1.693.000
5						РАЗДЕО 5: ОПШТИНСКА УПРАВА				
			0 602			ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
			0602-0001			Програмска активност 0001 - (ПА 0001) -				
						Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
		133				Остале опште услуге				
				39	411	Плате, додаци и накнаде запослених	74.987.000			74.987.000
				40	412	Социјални доприноси на терет послодавца	13.440.000			13.440.000
				41	413	Накнаде у натури	900.000			900.000
				42	414	Социјална давања запосленима	1.600.000			1.600.000
				43	415	Накнаде трошкова за запослене	1.550.000			1.550.000
				44	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	500.000			500.000
				45	421	Стални трошкови	51.738.000			51.738.000
				46	422	Трошкови путовања	550.000			550.000
				47	423	Услуге по уговору	13.875.000			13.875.000
				48	424	Специјализоване услуге	2.000.000			2.000.000
				49	425	Текуће поправке и одржавање	5.200.000	4.196.295		9.396.295
				50	426	Материјал	10.916.000			10.916.000
				51	444	Пратећи трошкови задуживања	2.100.000			2.100.000
				52	465	Остале дотације и трансфери	8.800.000			8.800.000
				53	481	Дотације невладиним организацијама Средства ове апроприације користиле се за дотације удружењима грађана	5.400.000			5.400.000

Раз- део	Глава	Функ- ција	Прог- рам- ска клас.	Пози- ција	Екон. клас.		ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА 2017. ГОДИНУ			
							СРЕДСТВА БУДЖЕТА		Остали извори бюджетских корисника	УКУПНА СРЕДСТВА
							ИЗВОР 01	ОСТАЛИ ИЗВОРИ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				54	482	Порези, обавезне таксе и казне	300.000			300.000
				55	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	900.000			900.000
				56	484	Накнада штете услед елементарних непогода или других природних узрока	10.000		327.000	337.000
				57	485	Накнада штете	500.000			500.000
				58	511	Зграде и грађевински објекти	18.110.000	5.000.000	4.985.000	28.095.000
				59	512	Машине и опрема	1.700.000			1.700.000
				60	514	Култивисана имовина	50.000			50.000
				61	515	Нематеријална имовина	500.000			500.000
				62	521	Робне резерве	10.000			10.000
				63	541	Земљиште	7.000.000	25.000.000		32.000.000
						Извори финансирања за функцију 133:				
					0 1	Приходи из буџета	222.636.000			222.636.000
					0 6	Донације од међународних организација			3.608.000	3.608.000
					0 7	Трансфери од осталих нивоа власти			1.377.000	1.377.000
					10	Примања од домаћих задуживања		25.000.000		25.000.000
					13	Неутрошена средства из претходне године		9.196.295	327.000	9.523.295
						Укупно за функцију 133:	222.636.000	34.196.295	5.312.000	262.144.295
		150				Опште јавне услуге-истраживање и развој				
						Канцеларија за младе				
				64	421	Стални трошкови	15.000			15.000
				65	422	Трошкови путовања	15.000			15.000
				66	423	Услуге по уговору	180.000			180.000
				67	424	Специјализоване услуге	720.000			720.000
						Извори финансирања за функцију 150:				
					0 1	Приходи из буџета:	930.000			930.000

Раз- део	Глава	Функција	Прот- рам- ска клас.	Пози- ција	Екон. клас.		ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА 2017. ГОДИНУ			
							СРЕДСТВА БУДЖЕТА		Остали извори бюджетских корисника	УКУПНА СРЕДСТВА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Укупно за функцију 150:	930.000			930.000
		840				Верске и остале услуге заједнице				
				68	481	Дотације невладиним организацијама	900.000			900.000
						Извори финансирања за функцију 840:				
					0 1	Приходи из буџета	900.000			900.000
						Укупно за функцију 840:	900.000			900.000
		980				Образовање неklasификовано на другом месту				
					69	Накнаде за социјалну заштиту из буџета:	11.523.000			11.523.000
						Средства ће се користити за:				
						1 - Школовање деце са сметњама у развоју	5.000.000			5.000.000
						2 - Стипендирање студената	5.978.000			5.978.000
						3 - Стипендирање деце погинулих родитеља	545.000			545.000
						Извори финансирања за функцију 980:				
					0 1	Приходи из буџета:	11.523.000			11.523.000
						Укупно за функцију 980:	11.523.000			11.523.000
						Извори финансирања за ПДА 0602-0001:				
					0 1	Приходи из буџета:	235.989.000			235.989.000
					0 6	Донације од међународних организација			3.608.000	3.608.000
					0 7	Трансфери од осталих нивоа власти			1.377.000	1.377.000
					10	Примања од домаћих задужеживања	25.000.000			25.000.000
					13	Неутрошена средства из претходне године	9.196.295		327.000	9.523.295
						Света за Програмску активност 0602-0001:	235.989.000	34.196.295	5.312.000	275.497.295
			0602- 0003			Програмска активност 0003 - (ПА 0003) -				
						Сервисирање јавног дуга				
		170				Трансакције везане за јавни дуг				
				70	441	Отплате домаћих камата	5.256.000			5.256.000

Раз- део	Глава	Функ- ција	Про- рам- ска клас.	Пози- ција	Екон. клас.	7	ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА 2017. ГОДИНУ						
							СРЕДСТВА БУДЖЕТА			Остали извори бюджетских корисника			
							ИЗВОР 01	ОСТАЛИ ИЗВОРИ	8		9	10	УКУПНА СРЕДСТВА
1	2	3	4	5	6								11
				71	444	Пратећи трошкови задуживања			100.000				100.000
				72	611	Отплата главнице домаћим кредиторима			12.800.000				12.800.000
						Извори финансирања за функцију 170:							
					0 1	Приходи из буџета:			18.156.000				18.156.000
						Укупно за функцију 170:			18.156.000				18.156.000
						Извори финансирања за ПА 0602-0003:							
					0 1	Приходи из буџета			18.156.000				18.156.000
						Свега за Програмску активност 0602-0003:			18.156.000				18.156.000
			0602-0009			Програмска активност 0009 - (ПА0009)- Текућа бюдетска резерва							
		133				Остале опште услуге							
				73	499	Средства резерве			20.288.000				20.288.000
						Извори финансирања за функцију 133:							
					0 1	Приходи из буџета:			20.288.000				20.288.000
						Укупно за функцију 133:			20.288.000				20.288.000
						Извори финансирања за ПА 0602-0009:							
					0 1	Приходи из буџета			20.288.000				20.288.000
						Свега за Програмску активност 0602-0009:			20.288.000				20.288.000
			0602-0010			Програмска активност 0010 - (ПА0010)- Стална бюдетска резерва							
		133				Остале опште услуге							
				74	499	Средства резерве			1.000.000				1.000.000
						Извори финансирања за функцију 133:							
					0 1	Приходи из буџета:			1.000.000				1.000.000
						Укупно за функцију 133:			1.000.000				1.000.000
						Извори финансирања за ПА 0602-0010:							
					0 1	Приходи из буџета			1.000.000				1.000.000

Раз- део	Глава	Функција	Програм- ска клас.	Поин- ција	Екон. клас.		ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА 2017. ГОДИНУ			
							СРЕДСТВА БУДЖЕТА	ОСТАЛИ ИЗВОРИ	ОСТАЛИ извори бюджетских корисника	УКУПНА СРЕДСТВА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Света за Програмску активност 0602-0010:	1.000.000			1.000.000
			0602- 0014			Програмска активност 0014 - (ПА0014)- Ванредне ситуације				
		133				Остале опште услуге				
				74.01	423	Услуге по уговору	200.000			200.000
				74.1	424	Специјализоване услуге	3.060.000			3.060.000
				75	425	Текуће поправке и одржавање	400.000			400.000
				76	426	Материјал	150.000			150.000
				76.1	511	Зграде и грађевински објекти	250.000			250.000
						Извори финансирања за функцију 130:				
					0 1	Приходи из буџета:	4.060.000			4.060.000
						Укупно за функцију 130:	4.060.000			4.060.000
						Извори финансирања за ПА 0602-0014:				
					0 1	Приходи из буџета	4.060.000			4.060.000
						Света за Програмску активност 0602-0014:	4.060.000			4.060.000
						Извори финансирања за Програм 15:				
					0 1	Приходи из буџета	279.493.000			279.493.000
					0 6	Донације од међународних организација			3.608.000	3.608.000
					0 7	Трансфери од осталих нивоа власти			1.377.000	1.377.000
					10	Примања од домаћих задуживања		25.000.000		25.000.000
					13	Неутрошена средства из претходне године		9.196.295	327.000	9.523.295
						Света за Програм 15:	279.493.000	34.196.295	5.312.000	319.001.295
			1102			ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ				
			1102- 0001			Програмска активност ПА 0001 - (ПА 0001) - Управљање/одржавање јавним осветљењем				
			640			Улична расвета				
				77.1	421	Стални трошкови	2.088.000			2.088.000

Раз- део	Глава	Функ- ција	Про- рам- ска клас.	Пози- ција	Екон. клас.	7	ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА 2017. ГОДИНУ							
							СРЕДСТВА БУДЖЕТА			Остали извори бюджетских корисника	УКУПНА СРЕДСТВА			
							ИЗВОР 01	ОСТАЛИ ИЗВОРИ	8			9	10	11
1	2	3	4	5	6			8	9	10	11			
				77.1.1	426	Материјал		163.000			163.000			
				77.2	444	Пратећи трошкови задуживања		136.000			136.000			
				78	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - средства су намењена за ЈКП “Милош Митровић”		12.800.000			12.800.000			
						Извори финансирања за функцију 640:								
					0 1	Приходи из буџета		15.187.000			15.187.000			
						Укупно за функцију 640:		15.187.000			15.187.000			
						Извори финансирања за ПА 1102-0001:								
					0 1	Приходи из буџета		15.187.000			15.187.000			
						Свега за Програмску активност 1102-0001:		15.187.000			15.187.000			
			1102-0002			Програмска активност ПА 0002 - (ПА 0002) - Одржавање јавних зелених површина								
			620			Развој заједнице								
				79	424	Специјализоване услуге		5.100.000			5.100.000			
						Извори финансирања за функцију 620:								
					0 1	Приходи из буџета		5.100.000			5.100.000			
						Укупно за функцију 620:		5.100.000			5.100.000			
						Извори финансирања за ПА 1102-0002:								
					0 1	Приходи из буџета		5.100.000			5.100.000			
						Свега за Програмску активност 1102-0002:		5.100.000			5.100.000			
			1102-0003			Програмска активност ПА 0003 - (ПА 0003) - Одржавање чистоће на површинама јавне намене								
			620			Развој заједнице								
				80	424	Специјализоване услуге		18.000.000			18.000.000			
						Извори финансирања за функцију 620:								
					0 1	Приходи из буџета		18.000.000			18.000.000			

Раз- део	Глава	Функ- ција	Про- грам- ска клас.	Позн- ција	Екон. клас.		ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА 2017. ГОДИНУ			
							СРЕДСТВА БУДЖЕТА		Остали извори бюджетских корисника	УКУПНА СРЕДСТВА
							ИЗВОР 01	ОСТАЛИ ИЗВОРИ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Укупно за функцију 620:	18.000.000			18.000.000
						Извори финансирања за ПА 1102-0002:				
					0 1	Приходи из буџета	18.000.000			18.000.000
						Свега за Програмску активност 1102-0002:	18.000.000			18.000.000
			1102-0004			Програмска активност ПА 0004 - (ПА 0004) - Зоохигијена				
		133				Остале опште услуге				
					81	Специјализоване услуге	6.500.000			6.500.000
					81.1	Накнада штете за повреде	3.120.000			3.120.000
					82	Накнада штете	251.000			251.000
						Извори финансирања за функцију 133:				
					0 1	Приходи из буџета	9.871.000			9.871.000
						Укупно за функцију 133:	9.871.000			9.871.000
						Извори финансирања за ПА 1102-0004:				
					0 1	Приходи из буџета	9.871.000			9.871.000
						Свега за Програмску активност 1102-0004:	9.871.000			9.871.000
			1102-0005			Програмска активност ПА 0005 - (ПА 0005) - Уређивање, одржавање и коришћење пијача				
		620				Развој заједнице				
					83	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - средства су намењена за ЈКП "Милош Митровић"	1.000.000			1.000.000
						Извори финансирања за функцију 620:				
					0 1	Приходи из буџета	1.000.000			1.000.000
						Укупно за функцију 620:	1.000.000			1.000.000
						Извори финансирања за ПА 1102-0005:				
					0 1	Приходи из буџета	1.000.000			1.000.000

Раз- део	Глава	Функ- ција	Про- рам- ска клас.	Пози- ција	Екон. клас.		ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА 2017. ГОДИНУ			
							СРЕДСТВА БУДЖЕТА			Остали извори бюджетских корисника
							ИЗВОР 01	ОСТАЛИ ИЗВОРИ	9	
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11
						Свега за Програмску активност 1102-0005:	1.000.000			1.000.000
			1102- 0006			Програмска активност ПА 0006 - (ПА 0006) - Одржавање гробља и потребне услуге				
		620				Развој заједнице				
				84	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - средства су намењена за ЈКП "Милош Митровић"	2.000.000			2.000.000
						Извори финансирања за функцију 620:				
					0 1	Приходи из буџета	2.000.000			2.000.000
						Укупно за функцију 620:	2.000.000			2.000.000
						Извори финансирања за ПА 1102-0006:				
					0 1	Приходи из буџета	2.000.000			2.000.000
						Свега за Програмску активност 1102-0006:	2.000.000			2.000.000
			1102- 0007			Програмска активност ПА 0007 - (ПА 0007) - Производња и дистрибуција топлотне енергије				
		432				Нафта и природни гас				
				85	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама. Средства ове апропријације намењена су ЈКП "Градска топлана"	4.500.000			4.500.000
						Извори финансирања за функцију 432:				
					0 1	Приходи из буџета	4.500.000			4.500.000
						Укупно за функцију 432:	4.500.000			4.500.000
						Извори финансирања за ПА 1102-0007:				
					0 1	Приходи из буџета	4.500.000			4.500.000
						Свега за Програмску активност 1102-0007:	4.500.000			4.500.000
			1102- 0008			Програмска активност 0008 - (ПА0008) - Управљање и снабдевање водом за пиће				
		630				Водоснабдевање				

Раз- део	Глава	Функција	Програм- ска клас.	Поин- ција	Екон. клас.	7	ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА 2017. ГОДИНУ			
							СРЕДСТВА БУДЖЕТА		Остали извори бюджетских корисника	УКУПНА СРЕДСТВА
1	2	3	4	5	6	8	ИЗВОР 01	ОСТАЛИ ИЗВОРИ	10	11
				86	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	62.725.000			62.725.000
						Средства ове апроприације намењена су за:				
						1. ЈП "Морава"	25.000.000			25.000.000
						2. ЈКП "Милош Митровић"	37.725.000			37.725.000
						Извори финансирања за функцију 630:				
					0 1	Приходи из буџета	62.725.000			62.725.000
						Укупно за функцију 630:	62.725.000			62.725.000
						Извори финансирања за ПДА 1102-0008:				
					0 1	Приходи из буџета	62.725.000			62.725.000
						Света за Програмску активност 1102-0008:	62.725.000			62.725.000
						Извори финансирања за Програм 2:				
					0 1	Приходи из буџета	118.383.000			118.383.000
						Света за Програм 2:	118.383.000			118.383.000
			0 101			ПРОГРАМ 5 - РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ				
			0101- 0002			Програмска активност 0002 - (ПА 0002) - Мере подршке руралном развоју				
		421				Пољопривреда				
				88	421	Стаљни трошкови	6.523.000			6.523.000
				89	423	Услуге по уговору	910.000			910.000
				90	424	Специјализоване услуге	300.000			300.000
				91	441	Пратећи трошкови задуживања	1.500.000			1.500.000
				92	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5.000.000			5.000.000
						Извори финансирања за функцију 421:				
					0 1	Приходи из буџета	14.233.000			14.233.000
						Укупно за функцију 421:	14.233.000			14.233.000
						Извори финансирања за ПА 0101-0002:				

Раз- део	Глава	Функ- ција	Про- рам- ска клас.	Пози- ција	Екон. клас.		ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА 2017. ГОДИНУ			
							СРЕДСТВА БУДЖЕТА			Остали извори бюджетских корисника
							ИЗВОР 01	ОСТАЛИ ИЗВОРИ	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					0 1	Приходи из буџета	14.233.000			14.233.000
						Свега за Програмску активност 0101-0002:	14.233.000			14.233.000
						Извори финансирања за Програм 5:				
					0 1	Приходи из буџета	14.233.000			14.233.000
						Свега за Програм 5:	14.233.000			14.233.000
			0 401			ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
			0 401- 0004			Програмска активност 0002 - (ПА0002) -				
						Управљање отпадним водама				
		510				Управљање отпадним водама				
				93	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - средства су намењена за ЈКП "Милош Митровић"	3.800.000			3.800.000
						Извори финансирања за функцију 510:				
					0 1	Приходи из буџета	3.800.000			3.800.000
						Укупно за функцију 510:	3.800.000			3.800.000
						Извори финансирања за ПА 0601-0002:				
					0 1	Приходи из буџета	3.800.000			3.800.000
						Свега за Програмску активност 0601-0002:	3.800.000			3.800.000
					0 1	Приходи из буџета	3.800.000			3.800.000
						Свега за Програм 6:	3.800.000			3.800.000
			0701			ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА				
			0701- 0001			Програмска активност ПА 0001 - (ПА 0001) - Управљање саобраћајем				
		451				Друмски саобраћај				
				94	451	Субвенције јавним нефинансијским	50.945.000	9.361.103		60.306.103

Раз-део	Глава	Функција	Програм-ска клас.	Позиција	Екон. клас.		ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА 2017. ГОДИНУ			
							СРЕДСТВА БУЏЕТА		Остали извори буџетских корисника	УКУПНА СРЕДСТВА
							ИЗВОР 01	ОСТАЛИ ИЗВОРИ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						предузећима и организацијама - средства су намењена за ЈКП "Милош Митровић"				
				94.1	511	Зграде и грађевински објекти	2.580.000			2.580.000
						Извори финансирања за функцију 451:				
					0 1	Приходи из буџета	53.525.000			53.525.000
					13	Неутрошена средства из претходне године		9.361.103		9.361.103
						Укупно за функцију 451:	53.525.000	9.361.103		62.886.103
						Извори финансирања за ПА 0701-0002:				
					0 1	Приходи из буџета	53.525.000			53.525.000
					13	Неутрошена средства из претходне године		9.361.103		9.361.103
						Свега за Програмску активност 0701-0002:	53.525.000	9.361.103		62.886.103
			0701-0002			Програмска активност ПА 0002 - (ПА 0002) - Одржавање саобраћајне ин инфраструктуре				
		451				Друмски саобраћај				
				94.1.1	421	Стални трошкови	30.000			30.000
				94.2	423	Услуге по уговору	222.000			222.000
				94.3	424	Специјализоване услуге	1.455.000			1.455.000
				95	425	Текуће поправке и одржавање	7.885.000			7.885.000
				95.01	426	Материјал	405.000			405.000
				95.1	444	Пратећи трошкови задуживања	172.000			172.000
				96	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - средства су намењена за ЈКП "Милош Митровић"	42.300.000			42.300.000
				96.1	465	Остале дотације и трансфери	1.027.000			1.027.000
				96.2	482	Порези, обавезне таксе и казне	6.000			6.000
						Извори финансирања за функцију 451:				
				0 1		Приходи из буџета	53.502.000			53.502.000

Раз- део	Глава	Функ- ција	Про- рам- ска клас.	Пози- ција	Екон. клас.		ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА 2017. ГОДИНУ			
							СРЕДСТВА БУДЖЕТА			Остали извори бюджетских корисника
							ИЗВОР 01	ОСТАЛИ ИЗВОРИ	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Укупно за функцију 451:	53.502.000			53.502.000
						Извори финансирања за ПА 0701-0002:				
					0 1	Приходи из буџета	53.502.000			53.502.000
						Свега за Програмску активност 0701-0002:	53.502.000			53.502.000
						Извори финансирања за Програм 7:				
			0701- 0003			Програмска активност ПА 0003 - (ПА 0003) - Управљање јавним паркиралиштима				
		451				Друмски саобраћај				
				97	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.000.000			2.000.000
						Извори финансирања за функцију 451:				
					0 1	Приходи из буџета	2.000.000			2.000.000
						Укупно за функцију 451:	2.000.000			2.000.000
						Извори финансирања за ПА 0701-0003:				
					0 1	Приходи из буџета	2.000.000			2.000.000
						Свега за Програмску активност 0701-0003:	2.000.000			2.000.000
						Извори финансирања за Програм 7:				
					0 1	Приходи из буџета	109.027.000			109.027.000
					13	Неутрошена средства из претходне године		9.361.103		9.361.103
						Свега за Програм 7:	109.027.000	9.361.103		118.388.103
			2002			ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ				
			2002- 0001			Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Функционисање основних школа				
		912				Основно образовање				
				98	463	Трансфери осталим нивоима власти	95.934.000			95.934.000
						Средства ове апропријације коришћење се за:				

Раз- део	Глава	Функци- ција	Програ- мска клас.	Поин- ција	Екон. клас.		ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА 2017. ГОДИНУ			
							СРЕДСТВА БУДЖЕТА	ОСТАЛИ ИЗВОРИ	Остали извори бюджетских корисника	УКУПНА СРЕДСТВА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						1 - накнаде у натури - превоз радника	3.495.000			
						2 - накнаде трошкова за запослене	12.900.000			
						3 - социјална давања запосленима	698.000			
						4 - јубиларне награде	3.016.000			
						5 - сталне трошкове и енергенте	38.838.000			
						6 - трошкове путовања, превоз ученика	8.400.000			
						7 - услуге по уговору	3.520.000			
						8 - специјализоване услуге	950.000			
						9 - текуће поправке и одржавање	7.406.000			
						10 - материјал и разредне књиге	6.790.000			
						11 - пратећи трошкови задуживања	510.000			
						12 - јачку ужину	2.705.000			
						13 - порезе и обавезне таксе	194.000			
						14 - новчане казне по решењу судова	45.000			
						15 - зграде и грађевинске објекте	4.130.000			
						16 - машине и опрему	2.287.000			
						17 - Нематеријална имовина	50.000			
						Извори финансирања за функцију 912:				
					0 1	Приходи из буџета:	95.934.000			95.934.000
						Укупно функција 912:	95.934.000			95.934.000
						Извори финансирања за ПА 2002-0001:				
					0 1	Приходи из буџета	95.934.000			95.934.000
						Света за Програму активног 2002-0001:	95.934.000			95.934.000
						Извори финансирања за Програм 9:				
					0 1	Приходи из буџета	95.934.000			95.934.000
						Света за Програм 9:	95.934.000			95.934.000

Раз- део	Глава	Функ- ција	Про- рам- ска клас.	Пози- ција	Екон. клас.		ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА 2017. ГОДИНУ			
							СРЕДСТВА БУДЖЕТА			Остали извори бюджетских корисника
							ИЗВОР 01	ОСТАЛИ ИЗВОРИ	9	
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11
			2003			ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ				
			2003- 0001			Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Функционисање средњих школа				
		920				Средње образовање				
				99	463	Трансфери осталим нивоима власти	30.191.000			30.191.000
						Средства ове апропријације користеће се за:				
						1 - накнаде у натури - превоз радника	1.141.000			
						2 - накнаде трошкова за запослене	2.500.000			
						3 - социјална давања запосленима	202.000			
						4 - јубиларне награде	1.242.000			
						5 - сталне трошкове	16.360.000			
						6 - трошкове путовања	1.380.000			
						7 - услуге по уговору	1.500.000			
						8 - специјализоване услуге	300.000			
						9 - текуће поправке и одржавање	682.000			
						10 - материјал	2.280.000			
						11 - пратећи трошкови задуживања	670.000			
						12 - порези, обавезне таксе и казне	71.000			
						13 - новчане казне по решењу судова	185.000			
						14 - зграде и грађевински објекти	1.088.000			
						15 - машине и опрема	590.000			
						Извори финансирања за функцију 920:				
					0 1	Приходи из буџета	30.191.000			30.191.000
						Укупно функција 920:	30.191.000			30.191.000
						Извори финансирања за ПА 2003-0001:				
					0 1	Приходи из буџета	30.191.000			30.191.000
						Свега за Програмску активност 2003-0001:	30.191.000			30.191.000

Раз- део	Глава	Функ- ција	Про- рам- ска клас.	Пози- ција	Екон. клас.		ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА 2017. ГОДИНУ				
							СРЕДСТВА БУЏЕТА		Остали извори буџетских корисника	УКУПНА СРЕДСТВА	
							ИЗБОР 01	ОСТАЛИ ИЗБОРИ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
						Извори финансирања за Програм 10:					
					0 1	Приходи из буџета	30.191.000			30.191.000	
						Свега за Програм 10:	30.191.000			30.191.000	
			0 901			ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧА ЗАШТИТА					
			0901- 0001			Програмска активност 0001 - (ПА 0001) Социјалне помоћи					
	0 70					Социјална помоћ упућеном становништву неklasификована на другом месту					
				100	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - Регресирање превоза инвалида	10.000			10.000	
				101	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - Биро за хуманитарну делатност	700.000	11.754.995		12.454.995	
						Извори финансирања за функцију 070:					
					0 1	Приходи из буџета	710.000			710.000	
					0 7	Трансфери од других нивоа власти		36.000		36.000	
					13	Неутрошена средства из претходне године		11.718.995		11.718.995	
						Укупно за функцију 070:	710.000	11.754.995		12.464.995	
	0 90					Социјална заштита неklasификована на другом месту					
				102	463	Трансфери осталим нивоима власти	27.538.000	1.000.000		28.538.000	
						Средства ове апроприације намењена су					
						Центру за социјални рад, за:					
						1 - Плате, додатке и накнаде запослених	3.063.000				
						2 - Социјалне доприносе	612.000				
						3 - Текуће расходе	1.463.000				
						4 - Проширена права	21.900.000	1.000.000		1.000.000	
						5 - Капиталне расходе	100.000				

Раз- део	Глава	Функ- ција	Про- рам- ска клас.	Пози- ција	Екон. клас.		ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА 2017. ГОДИНУ			
							СРЕДСТВА БУДЕТА			Остали извори бюджетских корисника
							ИЗВОР 01	ОСТАЛИ ИЗВОРИ	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						6 - Смештај у прихватилиштима и прихватним станицама	400.000			
						Извори финансирања за функцију 090:				
					0 1	Приходи из буџета	27.538.000			27.538.000
					13	Неутрошена средства из претходне године		1.000.000		1.000.000
						Укупно за функцију 090:	27.538.000	1.000.000		28.538.000
						Извори финансирања за ПА 0901-0001:				
					0 1	Приходи из буџета	28.248.000			28.248.000
					0 7	Трансфери од других нивоа власти		36.000		36.000
					13	Неутрошена средства из претходне године		12.718.995		12.718.995
						Свега за Програмску активност 0901-0001:	28.248.000	12.754.995		41.002.995
			0901-0003			Програмска активност 0003 - (ПА 0003) Подршка социо-хуманитарним организацијама				
		0 90				Социјална заштита неklasификована на другом месту				
				103	424	Специјализоване услуге	4.000.000	5.840.000		9.840.000
				104	481	Дотације невладиним организацијама	600.000			600.000
						Извори финансирања за функцију 090:				
					0 1	Приходи из буџета	4.600.000			4.600.000
					0 7	Трансфери од других нивоа власти		5.840.000		5.840.000
						Укупно за функцију 090:	4.600.000	5.840.000		10.440.000
						Извори финансирања за ПА 0901-0003:				
					0 1	Приходи из буџета	4.600.000			4.600.000
					0 7	Трансфери од других нивоа власти		5.840.000		5.840.000
						Свега за Програмску активност 0901-0003:	4.600.000	5.840.000		10.440.000
			0901-0005			Програмска активност 0005 - (ПА 0005) - Подршка реализацији програма Црвеног крста				

Раз- део	Глава	Функција	Програм- ска клас.	Пози- ција	Екон. клас.		ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА 2017. ГОДИНУ			
							СРЕДСТВА БУДЖЕТА		Остали извори бюджетских корисника	УКУПНА СРЕДСТВА
1	2	3	4	5	6	7	ИЗВОР 01	ОСТАЛИ ИЗВОРИ	10	11
	0 70					Социјална помоћ угроженом становништву некаласификована на другом месту				
			105		481	Дотације невладиним организацијама	3.800.000			3.800.000
						Средства ове апропријације користе се за:				
						1-Редовна делатност	900.000			
						2-Народну кухињу	2.600.000			
						3-Добровољно даваљаштво крви	100.000			
						4-Програм брине о старима и помоћ у кући	200.000			
						Извори финансирања за функцију 070:				
					0 1	Приходи из буџета	3.800.000			3.800.000
						Укупно за функцију 070:	3.800.000			3.800.000
						Извори финансирања за ПА 0901-0005:				
					0 1	Приходи из буџета	3.800.000			3.800.000
						Свега за Програмску активност 0901-0005:	3.800.000			3.800.000
			0901-0006			Програмска активност 0006 - (ПА 0006) - Подршка деци и породица са децом				
		0 40				Породица и деца				
				106	422	Трошкови путовања	12.600.000			12.600.000
						Регресирање дела трошкова превоза ученика средњих школа				
				107	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - Родитељски додатак	9.500.000			9.500.000
						Извори финансирања за функцију 040:				
					0 1	Приходи из буџета	22.100.000			22.100.000
						Укупно за функцију 040:	22.100.000			22.100.000
						Извори финансирања за ПА 0901-0006:				
					0 1	Приходи из буџета	22.100.000			22.100.000

Раз- део	Глава	Функ- ција	Про- грам- ска клас.	Пози- ција	Екон. клас.		ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА 2017. ГОДИНУ			
							СРЕДСТВА БУДЖЕТА			Остали извори бюджетских корисника
							ИЗВОР 01	ОСТАЛИ ИЗВОРИ	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Свега за Програмску активност 0901-0006:	22.100.000			22.100.000
						Извори финансирања за Програм 11:				
					0 1	Приходи из буџета	58.748.000			58.748.000
					0 7	Трансфери од других нивоа власти		5.876.000		5.876.000
					13	Неутрошена средства из претходне године		12.718.995		12.718.995
						Свега за Програм 11:	58.748.000	18.594.995		77.342.995
			1801			ПРОГРАМ 12 - ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА				
			1801- 0001			Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Функционисање установа примарне здравствене заштите				
		760				Здравство неklasификовано на другом месту				
				108	464	Дотације организацијама обавезног здравственог осигурања - Средства су намењена за:	11.650.000	100.000		11.750.000
						1. Дом здравља "Др. Милан Бане Ђорђевић"	11.250.000	100.000		11.350.000
						2. Апотеку "Медика"	400.000			400.000
						Извори финансирања за функцију 760:				
					0 1	Приходи из буџета	11.650.000			11.650.000
					0 8	Добровољни трансфери од физичких и правних		100.000		100.000
						Укупно за функцију 760:	11.650.000	100.000		11.750.000
						Извори финансирања за ПА 1801-0001:				
					0 1	Приходи из буџета	11.650.000			11.650.000
					0 8	Добровољни трансфери од физичких и правних		100.000		100.000
						Свега за Програмску активност 1801-0001:	11.650.000	100.000		11.750.000
						Извори финансирања за Програм 12:				
					0 1	Приходи из буџета	11.650.000			11.650.000
					0 8	Добровољни трансфери од физичких и правних	100.000			

Раз- део	Глава	Функција	Програм- ска клас.	Поин- ција	Екон. клас.		ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА 2017. ГОДИНУ			
							СРЕДСТВА БУДЖЕТА		Остали извори бюджетских корисника	УКУПНА СРЕДСТВА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Света за Програм 12:	11.650.000	100.000		11.750.000
			1201			ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА				
			1201- 0003			Програмска активност 0003 - (ПА 0003) - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва				
		820				Услуге културе				
				108.1	424	Специјализоване услуге	150.000			150.000
				109	481	Дотације невладиним организацијама Средства ове апроприације намењена су удружењима грађана из области културе	3.000.000			3.000.000
						Извори финансирања за функцију 820:				
					0 1	Приходи из буџета	3.150.000			3.150.000
						Укупно за функцију 820:	3.150.000			3.150.000
						Извори финансирања за ПА 1201-0003:				
					0 1	Приходи из буџета	3.150.000			3.150.000
						Света за Програмску активност 1201-0003:	3.150.000			3.150.000
			1201- 0004			Програмска активност 0004 - (ПА0004)- Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања				
		133				Остале опште услуге				
				110	454	Субвенције приватним предузећима	2.700.000			2.700.000
						Извори финансирања за функцију 130:				
					0 1	Приходи из буџета:	2.700.000			2.700.000
						Укупно за функцију 133:	2.700.000			2.700.000
						Извори финансирања за ПА 0602-0004:				
					0 1	Приходи из буџета	2.700.000			2.700.000
						Света за Програмску активност 0602-0004:	2.700.000			2.700.000

Раз- део	Глава	Функ- ција	Про- рам- ска клас.	Пози- ција	Екон. клас.		ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА 2017. ГОДИНУ			
							СРЕДСТВА БУДЖЕТА			Остали извори бюджетских корисника
							ИЗВОР 01	ОСТАЛИ ИЗВОРИ	9	
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11
						Извори финансирања за Програм 13:	5.850.000			5.850.000
					0 1	Приходи из буџета				
						Свега за Програм 13:	5.850.000			5.850.000
			1301			ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ				
			1301-0001			Програмска активност 0001 (ПА 0001)- Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима				
		810				Услуге рекреације и спорта				
				111	481	Дотације невладиним организацијама - Средства ове апропријације користе се за дотације спортским клубовима	31.000.000			31.000.000
						Извори финансирања за функцију 810:				
					0 1	Приходи из буџета	31.000.000			31.000.000
						Укупно за функцију 810:	31.000.000			31.000.000
						Извори финансирања за ПА 1301-0001:				
					0 1	Приходи из буџета	31.000.000			31.000.000
						Свега за Програмску активност 1301-0001:	31.000.000			31.000.000
			1301-0003			Програмска активност 0003 (ПА 0003) - Одржавање спортске инфраструктуре				
		810				Услуге рекреације и спорта				
				112	481	Дотације невладиним организацијама	1.600.000			1.600.000
						Извори финансирања за функцију 810:				
					0 1	Приходи из буџета	1.600.000			1.600.000
						Укупно за функцију 810:	1.600.000			1.600.000
						Извори финансирања за ПА 1301-0003:				
					0 1	Приходи из буџета	1.600.000			1.600.000
						Свега за Програмску активност 1301-0003:	1.600.000			1.600.000

Раз-део	Глава	Функција	Програм-ска клас.	Позиција	Екон. клас.		ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА 2017. ГОДИНУ				
							СРЕДСТВА БУДЖЕТА		Остали извори буџетских корисника	УКУПНА СРЕДСТВА	
							ИЗВОР 01	ОСТАЛИ ИЗВОРИ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
						Извори финансирања за Програм 14:					
					0 1	Приходи из буџета	32.600.000			32.600.000	
						Свега за Програм 14:	32.600.000			32.600.000	
						Извори финансирања за Раздео 5:					
					0 1	Приходи из буџета	759.909.000			759.909.000	
					0 6	Донације од међународних организација			3.608.000	3.608.000	
					0 7	Трансфери од других нивоа власти		5.876.000	1.377.000	7.253.000	
					0 8	Доброволјни трансфери од физичких и правних лица		100.000		100.000	
					10	Примања од домаћих задуживања		25.000.000		25.000.000	
					13	Неутрошена средства из претходне године		31.276.393	327.000	31.603.393	
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5:	759.909.000	62.252.393	5.312.000	827.473.393	
5 1						БУДЖЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА					
			0 401			ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
			0401-0001			Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Управљање заштитом животне средине и природних вредности					
		560				Заштита животне средине					
				113	424	Специјализоване услуге	3.650.000			3.650.000	
				114	426	Материјал	100.000			100.000	
				115	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	100.000			100.000	
				116	481	Дотације невладиним организацијама	50.000			50.000	
				117	514	Дугогодишњи засади	300.000			300.000	
						Извори финансирања за функцију 560:					
					0 1	Приходи из буџета	4.200.000			4.200.000	
						Укупно за функцију 560:	4.200.000			4.200.000	

Раз- део	Глава	Функ- ција	Про- рам- ска клас.	Пози- ција	Екон. клас.		ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА 2017. ГОДИНУ			
							СРЕДСТВА БУДЖЕТА			Остали извори бюджетских корисника
							ИЗВОР 01	ОСТАЛИ ИЗВОРИ	9	
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11
						Извори финансирања за ПА 0401-0001:				
					0 1	Приходи из буџета	4.200.000			4.200.000
						Свега за Програмску активност 0401-0001:	4.200.000			4.200.000
			0401-0002			Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Управљање комуналним отпадом				
		560				Заштита животне средине				
				118	424	Специјализоване услуге	1.500.000			1.500.000
				119	426	Материјал	100.000			100.000
				120	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	200.000			200.000
				121	511	Зграде и грађевински објекти	3.000.000			3.000.000
						Извори финансирања за функцију 560:				
					0 1	Приходи из буџета	4.800.000			4.800.000
						Укупно за функцију 560:	4.800.000			4.800.000
						Извори финансирања за ПА 0401-0002:				
					0 1	Приходи из буџета	4.800.000			4.800.000
						Свега за Програмску активност 0401-0002:	4.800.000			4.800.000
						Извори финансирања за Програм 6:				
					0 1	Приходи из буџета	9.000.000			9.000.000
						Свега за Програм 6:	9.000.000			9.000.000
						Извори финансирања за главу 5.1:				
					0 1	Приходи из буџета	9.000.000			9.000.000
						Укупно за главу 5.1:	9.000.000			9.000.000
5 2						БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА				
						ПРОГРАМ 5 - РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ				
						Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Унапређење услова за пољопривредну делатност				

Раз- део	Глава	Функција	Прот- рам- ска клас.	Пози- ција	Екон. клас.		ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА 2017. ГОДИНУ			
							СРЕДСТВА БУЏЕТА		Остали извори буџетских корисника	УКУПНА СРЕДСТВА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			421			Повољпривреда, шумарство, лов и риболов				
				122	424	Специјализоване услуге	1.150.000			1.150.000
				123	425	Текуће поправке и одржавање	2.250.000			2.250.000
						Извори финансирања за функцију 420:				
					0 1	Приходи из буџета	3.400.000			3.400.000
						Укупно за функцију 420:	3.400.000			3.400.000
						Извори финансирања за ПА 0101-0001:				
					0 1	Приходи из буџета	3.400.000			3.400.000
						Света за Програмку активног 0101-0001:	3.400.000			3.400.000
						Извори финансирања за Програм 5:				
					0 1	Приходи из буџета	3.400.000			3.400.000
						Света за Програм 5:	3.400.000			3.400.000
						Извори финансирања за главу 5.2:				
					0 1	Приходи из буџета	3.400.000			3.400.000
						Укупно за главу 5.2:	3.400.000			3.400.000
5 3						БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА				
			1501			ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ				
			1501-0002			Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Мере активне политике запошљавања				
		410				Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада				
				124	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања-Националној служби за запошљавање	9.000.000			9.000.000
						Извори финансирања за функцију 410:				
					0 1	Приходи из буџета	9.000.000			9.000.000

Раз- део	Глава	Функ- ција	Прог- рам- ска клас.	Пози- ција	Екон. клас.		ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА 2017. ГОДИНУ			
							СРЕДСТВА БУДЖЕТА		Остали извори бюджетских корисника	УКУПНА СРЕДСТВА
							ИЗВОР 01	ОСТАЛИ ИЗВОРИ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Укупно за функцију 410:	9.000.000			9.000.000
						Извори финансирања за ПА 1501-0002:				
					0 1	Приходи из буџета	9.000.000			9.000.000
						Свега за Програмску активност 1501-0002:	9.000.000			9.000.000
						Извори финансирања за Програм 3:				
					0 1	Приходи из буџета	9.000.000			9.000.000
						Свега за Програм 3:	9.000.000			9.000.000
						Извори финансирања за главу 5.3:				
					0 1	Приходи из буџета	9.000.000			9.000.000
						Укупно за главу 5.3:	9.000.000			9.000.000
5 4						УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ				
			1201			ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ				
			1201-0001			Програмска активност 0001 (ПА 0001)- Функционисање локалних установа културе				
		820				Услуге културе				
				125	411	Плате, додаци и накнаде запослених	13.963.000		60.000	14.023.000
				126	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.498.000		20.000	2.518.000
				127	413	Накнаде у натура	221.000		1.000	222.000
				128	414	Социјална давања запосленима	486.000		10.000	496.000
				129	415	Накнаде трошкова за запослене	310.000			310.000
				130	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	319.000			319.000
				131	421	Стални трошкови	6.636.000		225.000	6.861.000
				132	422	Трошкови путовања	100.000		20.000	120.000
				133	423	Услуге по уговору	315.000		130.000	445.000
				134	425	Текуће поправке и одржавање	2.847.000		90.000	2.937.000
				135	426	Материјал	700.000		140.000	840.000
				136	444	Пратећи трошкови задржавања	150.000		7.000	157.000

Раз- део	Глава	Функција	Прот- рам- ска клас.	Пози- ција	Екон. клас.		ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА 2017. ГОДИНУ			
							СРЕДСТВА БУДЖЕТА		Остали извори бюджетских корисника	УКУПНА СРЕДСТВА
							ИЗВОР 01	ОСТАЛИ ИЗВОРИ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				137	465	Остале дотације и трансфери	1.315.000		5.000	1.320.000
				138	511	Зграде и грађевински објекти	500.000			500.000
				139	512	Машине и опрема	460.000			460.000
						Извори финансирања за функцију 820:				
					0 1	Приходи из буџета:	30.820.000			30.820.000
					0 4	Сопствени приходи			702.000	702.000
					13	Неутрошена средства из претходних година			6.000	6.000
						Укупно функција 820:	30.820.000		708.000	31.528.000
						Извори финансирања за ПА 1201-0001:				
					0 1	Приходи из буџета	30.820.000			30.820.000
					0 4	Сопствени приходи			702.000	702.000
					13	Неутрошена средства из претходних година			6.000	6.000
						Свега за Програмску активност 1202-0001:	30.820.000		708.000	31.528.000
			1201- 0002			Програмска активност 0002 - (ПА 0002)- Подстицаји културном и уметничком стваралаштву				
				140	422	Трошкови путовања	270.000		31.000	301.000
				141	423	Услуге по уговору	2.546.000		373.000	2.919.000
				142	424	Специјализоване услуге	2.045.000		79.000	2.124.000
				143	426	Материјал	281.000		154.000	435.000
				144	463	Трансфери осталим нивоима власти	100.000			100.000
				145	512	Машине и опрема	100.000		132.000	232.000
				146	515	Нематеријална имовина	300.000		138.000	438.000
						Извори финансирања за функцију 820:				
					0 1	Приходи из буџета:	5.642.000			5.642.000
					0 4	Сопствени приходи			698.000	698.000
					13	Неутрошена средства из ранијих година			209.000	209.000
						Укупно функција 820:	5.642.000		907.000	6.549.000

Раз- део	Глава	Функ- ција	Прог- рам- ска клас.	Пози- ција	Екон. клас.		ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА 2017. ГОДИНУ			
							СРЕДСТВА БУДЖЕТА			Остали извори бюджетских корисника
							ИЗВОР 01	ОСТАЛИ ИЗВОРИ	9	
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11
						Извори финансирања за ПА 1201-0002:				
					0 1	Приходи из буџета	5.642.000			5.642.000
					0 4	Сопствени приходи			698.000	698.000
					13	Неутрошена средства из ранијих година			209.000	209.000
						Свега за Програмску активност 1201-0002:	5.642.000		907.000	6.549.000
						Извори финансирања за Програм 13:				
					0 1	Приходи из буџета	36.462.000			36.462.000
					0 4	Сопствени приходи			1.400.000	1.400.000
					13	Неутрошена средства из ранијих година			215.000	215.000
						Свега за Програм 13:	36.462.000		1.615.000	38.077.000
						Извори финансирања за главу 5.4:				
					0 1	Приходи из буџета	36.462.000			36.462.000
					0 4	Сопствени приходи			1.400.000	1.400.000
					13	Неутрошена средства из ранијих година			215.000	215.000
						Укупно за главу 5.4:	36.462.000		1.615.000	38.077.000
5 5						ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ				
			2001			ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ				
			2001- 0001			Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Функционисање предшколских установа				
		911				Предшколско образовање				
				147	411	Плате, додаци и накнаде запослених	61.199.000			61.199.000
				148	412	Социјални доприноси на терет послодавца	10.955.000			10.955.000
				149	413	Накнаде у натура	1.400.000	500.000		1.900.000
				150	414	Социјална давања запосленима	492.000			492.000
				151	415	Накнаде трошкова за запослене	1.000.000	500.000		1.500.000
				152	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	650.000			650.000
				153	421	Стални трошкови	9.550.000	1.450.000		11.000.000

Раз- део	Глава	Функција	Прот- рам- ска клас.	Поин- ција	Екон. клас.		ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА 2017. ГОДИНУ			
							СРЕДСТВА БУЏЕТА		Остали извори буџетских корисника	УКУПНА СРЕДСТВА
							ИЗВОР 01	ОСТАЛИ ИЗВОРИ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				154	422	Трошкови путовања	500.000	500.000		1.000.000
				155	423	Услуге по уговору	750.000	1.125.000		1.875.000
				156	424	Специјализоване услуге	750.000	550.000		1.300.000
				157	425	Текуће поправке и одржавање	1.800.000	500.000		2.300.000
				158	426	Материјал	6.735.000	6.925.000		13.660.000
				158.1	444	Пратећи трошкови задуживања	150.000			150.000
				159	465	Остале дотације и трансфери	6.419.000	800.000		7.219.000
				160	482	Порези, обавезне таксе и казне	150.000	150.000		300.000
				160.1	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	51.000			51.000
				161	485	Накнада штете за повреду	150.000			150.000
				162	511	Зграде и грађевински објекти	200.000			200.000
				163	512	Машине и опрема	800.000			800.000
						Извори финансирања за функцију 911:				
				0 1		Приходи из буџета	103.701.000			103.701.000
					0 7	Трансфери од других нивоа власти		13.000.000		13.000.000
						Укупно за функцију 911:	103.701.000	13.000.000		116.701.000
						Извори финансирања за ПА 2001-0001:				
				0 1		Приходи из буџета	103.701.000			103.701.000
					0 7	Трансфери од других нивоа власти		13.000.000		13.000.000
						Свега за Програмску активност 2001-0001:	103.701.000	13.000.000		116.701.000
						Извори финансирања за Програм 8:				
				0 1		Приходи из буџета	103.701.000			103.701.000
					0 7	Трансфери од других нивоа власти		13.000.000		13.000.000
						Свега за Програм 8:	103.701.000	13.000.000		116.701.000
						Извори финансирања за главу 5.5:				
				0 1		Приходи из буџета	103.701.000			103.701.000

Раз- део	Глава	Функ- ција	Про- грам- ска клас.	Пози- ција	Екон. клас.		ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА 2017. ГОДИНУ			
							СРЕДСТВА БУДЖЕТА			ОСТАЛИ извори бюджетских корисника
							ИЗВОР 01	ОСТАЛИ ИЗВОРИ	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					0 4	Сопствени приходи				0
					0 7	Трансфери од других нивоа власти		13.000.000		13.000.000
					13	Неутрошена средства из претходне године				0
						Укупно за главу 5.5:	103.701.000	13.000.000		116.701.000
5 6						ФИЗИЧКА КУЛТУРА – ТУРИСТИЧКО СПОРТСКИ ЦЕНТАР “Велика Плана”				
			1502			ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА				
			1502- 0002			Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Промоција туристичке понуде				
		473				Туризам				
				164	421	Стални трошкови	265.000		500.000	765.000
				165	422	Трошкови путовања	170.000			170.000
				166	423	Услуге по уговору	700.000		1.900.000	2.600.000
				167	425	Текуће поправке и одржавање			50.000	50.000
				168	424	Специјализоване услуге	500.000			500.000
				169	426	Материјал	300.000		500.000	800.000
				171	523	Залихе робе за даљу продају			1.050.000	1.050.000
						Извори финансирања за функцију 473:				
					0 1	Приходи из буџета	1.935.000			1.935.000
					0 9	Примања од продаје нефинансијске имовине			4.000.000	4.000.000
						Укупно за функцију 473:	1.935.000		4.000.000	5.935.000
						Извори финансирања за ПА 1502-0002:				
					0 1	Приходи из буџета	1.935.000			1.935.000
					0 9	Примања од продаје нефинансијске имовине			4.000.000	4.000.000
						Свега за Програмску активност 1502-0002:	1.935.000		4.000.000	5.935.000
						Извори финансирања за Програм 4 :				
					0 1	Приходи из буџета	1.935.000			1.935.000

Раз- део	Глава	Функ- ција	Програ- мска клас.	Пози- ција	Екон. клас.		ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА 2017. ГОДИНУ				
							СРЕДСТВА БУДЖЕТА		Остали извори бюджетских корисника	УКУПНА СРЕДСТВА	
							ИЗВОР 01	ОСТАЛИ ИЗВОРИ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
					0 9	Примања од продаје нефинансијске имовине			4.000.000	4.000.000	
						Свега за Програм 4:	1.935.000		4.000.000	5.935.000	
			1301			ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ					
			1301-0002			Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури					
		810				Услуге рекреације и спорта					
				172	411	Плате, додаци и накнаде запослених	7.660.000			7.660.000	
				173	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.375.000			1.375.000	
				161	413	Накнаде у натура			14.000	14.000	
				174	414	Социјална давања запосленима	300.000			300.000	
				175	415	Накнаде трошкова за запослене	40.000			40.000	
				176	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	35.000			35.000	
				177	421	Стални трошкови	8.430.000		158.000	8.588.000	
				178	422	Трошкови путовања	40.000			40.000	
				179	423	Услуге по уговору	700.000		2.200.000	2.900.000	
				180	424	Специјализоване услуге	235.000		86.000	321.000	
				181	425	Текуће поправке и одржавање	120.000		200.000	320.000	
				182	426	Материјал	1.000.000		700.000	1.700.000	
				183	444	Пратећи трошкови задуживања	700.000			700.000	
				184	465	Остале дотације и трансфери	807.000			807.000	
				185	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	280.000			280.000	
				186	482	Порези, обавезне таксе и казне	550.000			550.000	
				187	512	Машине и опрема	150.000			150.000	
						Извори финансирања за функцију 810:					
					0 1	Приходи из буџета	22.422.000			22.422.000	
					0 4	Сопствени приходи			3.200.000	3.200.000	

Раз- део	Глава	Функ- ција	Про- грам- ска клас.	Пози- ција	Екон. клас.		ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА 2017. ГОДИНУ			
							СРЕДСТВА БУДЖЕТА			ОСТАЛИ извори бюджетских корисника
							ИЗВОР 01	ОСТАЛИ ИЗВОРИ	8	
1	2	3	4	5	6	7				11
					13	Неутрошена средства из ранијих година			158.000	158.000
						Укупно за функцију 810:	22.422.000		3.358.000	25.780.000
						Извори финансирања за ПА 1301-0002 :				
					0 1	Приходи из буџета	22.422.000			22.422.000
					0 4	Сопствени приходи			3.200.000	3.200.000
					13	Неутрошена средства из ранијих година			158.000	158.000
						Свега за Програмску активност 1301-0002:	22.422.000		3.358.000	25.780.000
			1301- 0003			Програмска активност 0003 (ПА 0003) - Одржавање спортске инфраструктуре				
		810				Услуге рекреације и спорта				
				188	423	Услуге по уговору	70.000			70.000
				189	425	Текуће поправке и одржавање	2.200.000			2.200.000
				190	426	Материјал	1.700.000			1.700.000
				191	511	Зграде и грађевински објекти	1.000.000			1.000.000
				192	512	Машине и опрема	500.000			500.000
						Извори финансирања за функцију 810:				
					0 1	Приходи из буџета	5.470.000			5.470.000
						Укупно за функцију 810:	5.470.000			5.470.000
						Извори финансирања за ПА 1301-0003 :				
					0 1	Приходи из буџета	5.470.000			5.470.000
						Свега за Програмску активност 1301-0003:	5.470.000			5.470.000
						Извори финансирања за Програм 14 :				
					0 1	Приходи из буџета	27.892.000			27.892.000
					0 4	Сопствени приходи			3.200.000	3.200.000
					13	Неутрошена средства из претходне године			158.000	158.000
						Свега за Програам 14:	27.892.000		3.358.000	31.250.000
						Извори финансирања за Главу 5.6 :				

Раз- део	Глава	Функ- ција	Прог- рам- ска клас.	Позн- ција	Екон. клас.		ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА 2017. ГОДИНУ			
							СРЕДСТВА БУЏЕТА		Остали извори буџетских корисника	УКУПНА СРЕДСТВА
							ИЗВОР 01	ОСТАЛИ ИЗВОРИ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					0 1	Приходи из буџета	29.827.000			29.827.000
					0 4	Сопствени приходи			3.200.000	3.200.000
					0 9	Примања од продаје нефинансијске имовине			4.000.000	4.000.000
					13	Неутрошена средства из претходне године			158.000	158.000
						Укупно за главу 5.6:	29.827.000		7.358.000	37.185.000
	5 7					МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ				
			0 602			ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
			0602- 0002			Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Месне заједнице				
	160					Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту				
				193	411	Плате и додаци запослених	3.610.000	676.810		4.286.810
				194	411	Плате и додаци запослених-средства буџета	1.412.000			1.412.000
				195	412	Социјални доприноси на терет послодавца	713.000	113.150		826.150
				196	412	Социјални доприноси -буџетска средства	176.000			176.000
				197	413	Накнаде у натури	92.000	12.200		104.200
				198	414	Социјална давања запосленима	345.000			345.000
				198.1	414	Социјална давања запосленима-с.буџета	456.000			456.000
				199	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	53.000			53.000
				200	421	Стаљни трошкови	3.660.000	1.458.563	426.000	5.544.563
				201	421	Стаљни трошкови - средства буџета	3.580.000			3.580.000
				202	422	Трошкови путовања	187.000	5.955		192.955
				203	423	Услуге по уговору	3.124.000	462.969	112.000	3.698.969
				204	423	Услуге по уговору - средства буџета	2.298.000			2.298.000
				205	424	Специјализоване услуге	1.725.000	70.000	50.000	1.845.000
				206	424	Специјализоване услуге-средства буџета	383.000			383.000

Раз- део	Глава	Функ- ција	Прог- рам- ска клас.	Пози- ција	Екон. клас.		ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА 2017. ГОДИНУ			
							СРЕДСТВА БУДЖЕТА		Остали извори бюджетских корисника	УКУПНА СРЕДСТВА
							ИЗВОР 01	ОСТАЛИ ИЗВОРИ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				207	425	Текуће поправке и одржавање	5.376.000	1.487.374	747.000	7.610.374
				208	425	Текуће поправке и одржавање - средства буџета	4.500.000	800.000		5.300.000
				209	426	Материјал	3.124.000	152.000	15.000	3.291.000
				210	426	Материјал - средства буџета	1.505.000			1.505.000
				211	444	Пратећи трошкови задуживања	404.500	182.790		587.290
				212	444	Пратећи трошкови задуживања-средства из буџета	252.000			252.000
				213	463	Трансфери осталим нивоима власти	139.500			139.500
				215	465	Остале доплате и трансфери	511.000	41.400		552.400
				216	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	138.000			138.000
				217	481	Дотације невладиним организацијама	1.002.000			1.002.000
				218	482	Порези, обавезне таксе и казне	88.000			88.000
				219	483	Новчане казне по решењу судова	106.000	20.825		126.825
				220	483	Новчане казне по решењу судова-буџетска	214.000			214.000
				221	511	Зграде и грађевински објекти	5.564.000	1.735.939	320.000	7.619.939
				222	511	Зграде и грађевински објекти -средства буџета	3.500.000	500.000		4.000.000
				223	512	Машине и опрема	226.000	539.000		765.000
				224	512	Машине и опрема - средства буџета	175.000			175.000
				225	541	Земљиште		500.000		500.000
						Извори финансирања за функцију 160:				
					0 1	Приходи из буџета	48.639.000			48.639.000
					0 8	Доброволни трансфери од физичких и правних лица			1.621.000	1.621.000
					13	Неутрошена средства из претходне године				
						Укупно за функцију 160:	48.639.000	8.758.975	49.000	8.807.975
						Извори финансирања за ПА 0602-0002:				
					0 1	Приходи из буџета	48.639.000			48.639.000

Раз- део	Глава	Функција	Програм-ска клас.	Позиција	Екон. клас.		ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА 2017. ГОДИНУ				
							СРЕДСТВА БУЏЕТА		Остали извори буџетских корисника	УКУПНА СРЕДСТВА	
							ИЗВОР 01	ОСТАЛИ ИЗВОРИ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
					0 8	Доброволжни трансфери од физичких и правних лица			1.621.000	1.621.000	
					13	Неутрошена средства из претходне године		8.758.975	49.000	8.807.975	
						Света за Програмску активност 0602-0002:	48.639.000	8.758.975	1.670.000	59.067.975	
						Извори финансирања за Програм 15:					
					0 1	Приходи из буџета	48.639.000			48.639.000	
					0 8	Доброволжни трансфери од физичких и правних			1.621.000	1.621.000	
					13	Неутрошена средства из претходне године		8.758.975	49.000	8.807.975	
						Света за Програм 15:	48.639.000	8.758.975	1.670.000	59.067.975	
			1102			ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ					
			1102-0001			Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Управљање/одржавање јавним осветљењем					
		640				Улична расвета					
				226	421	Стални трошкови	3.580.000	100.000		3.680.000	
				227	421	Стални трошкови - средства буџета	10.100.000			10.100.000	
				228	425	Текуће поправке и одржавање	2.442.000			2.442.000	
				229	425	Текуће поправке и одржавање-средства буџета	540.000		30.000	570.000	
				230	426	Материјал	1.282.000	18.632		1.300.632	
				231	426	Материјал-средства буџета	1.335.000			1.335.000	
						Извори финансирања за функцију 640:					
					0 1	Приходи из буџета	19.279.000			19.279.000	
					0 8	Доброволжни трансфери од физичких и правних			30.000	30.000	
					13	Неутрошена средства из претходне године		118.632		118.632	
						Укупно за функцију 640:	19.279.000	118.632	30.000	19.427.632	
						Извори финансирања за ПА 1102-0001:					
					0 1	Приходи из буџета					

Раз- део	Глава	Функ- ција	Прог- рам- ска клас.	Пози- ција	Екон. клас.		ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА 2017. ГОДИНУ			
							СРЕДСТВА БУДЖЕТА			Остали извори бюджетских корисника
							ИЗВОР 01	ОСТАЛИ ИЗВОРИ	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					0 8	Добровольни трансфери од физичких и правних лица	19.279.000		30.000	19.309.000
					13	Неутрошена средства из претходне године		118.632		118.632
						Свега за Програмску активност 1102-0001:	19.279.000	118.632	30.000	19.427.632
						Извори финансирања за Програм 2:				
					0 1	Приходи из буџета	19.279.000			19.279.000
					0 8	Добровольни трансфери од физичких и правних л.			30.000	30.000
					13	Неутрошена средства из претходне године		118.632		118.632
						Свега за Програм 2:	19.279.000	118.632	30.000	19.427.632
						Извори финансирања за главу 5.7:				
					0 1	Приходи из буџета	67.918.000			67.918.000
					0 8	Добровольни трансфери од физичких и правних лица			1.651.000	1.651.000
					13	Неутрошена средства из претходне године		8.877.607	49.000	8.926.607
						Укупно за главу 5.7:	67.918.000	8.877.607	1.700.000	78.495.607
						Извори финансирања за Раздео 5:				
					0 1	Приходи из буџета	1.019.217.000			1.019.217.000
					0 4	Сопствени приходи			4.600.000	4.600.000
					0 6	Донације од међународних организација			3.608.000	3.608.000
					0 7	Трансфери од других нивоа власти		18.876.000	1.377.000	20.253.000
					0 8	Добровольни трансфери од физичких и правних лица		100.000	1.651.000	1.751.000
					0 9	Примања од продаје нефинансијске имовине			4.000.000	4.000.000
					10	Примања од домаћих задуживања		25.000.000		25.000.000
					13	Неутрошена средства из претходне године		40.154.000	749.000	40.903.000
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5:	1.019.217.000	84.130.000	15.985.000	1.119.332.000
						УКУПНО РАСХОДИ:	1.052.425.000	84.130.000	15.985.000	1.152.540.000

II. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 9.

Члан 8. мења се и гласи:

„Члан 8.

Број запослених за које се у буџету општине обезбеђују средства за плате:

1. Органи општине:

- број изабраних лица 3,
- број постављених лица 8,
- број запослених на неодређено време 88,
- број запослених на одређено време 10.

2. Установе културе:

- број именованих лица 3,
- број запослених на неодређено време 20,
- број запослених на одређено време 6,

3. Туристичко-спортски центар:

- број именованих лица 1,
- број запослених на неодређено време 12,
- број запослених на одређено време 5,

4. Предшколска установа:

- број постављених лица 1,
- број запослених на неодређено време 89,
- број запослених на одређено време 10,

5. Месне заједнице:

- број запослених на неодређено време 10.“

Члан 10.

У члану 26. у ставу 1. износ „5%“, замењује се износом „10%“.

Члан 11.

Члан 29. мења се и гласи:

„Члан 29.

Распоред и коришћење средстава на име субвенција, економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима о организацијама, вршиће се у 2017. години према акту који доноси Председник општине.“

Члан 12.

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Међуопштинском службеном листу општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“.

Број:011-66/2017-I

У Великој Плани, 14. јула 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Ненад Перић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за доношење одлуке о буџету општине Велика Плана за 2017. годину налази се у Закону о буџетском систему („Службени гласник РС“, број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп., 108/2013, 142/2014, 103/2015 и 99/2016), Закону о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 129/2007 и 83/2014) и Закону о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број: 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013, 125/2014 и 95/2015).

Одлука о буџету општине Велика Плана за 2017. годину донета је на седници Скупштине општине Велика Плана 17. децембра 2016. године са укупним приходима и примањима, расходима и издацима у износу од 1.102.875.000 динара.

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Велика Плана за 2017. годину, буџет се утврђује у укупном износу од 1.152.540.000 динара.

Разлози за измену Одлуке о буџету су:

- планирање пренетих средстава из претходне године,
- планирање трансферних средстава из буџета Републике Србије,
- планирање средстава из Програма Уједињених нација за развој, за финансирање пројеката унапређења енергетске ефикасности и
- прерасподела планираних расхода унутар буџетских корисника.

* Пренета средства из претходне године планирају се у износу од 40.903.000 динара: 40.154.000 динара из буџета и 749.000 динара из сопствених извора буџетских корисника, а преносиће се буџетским корисницима у стварно оствареним износима.

Средства која су остварена у 2016. години, а нису утрошена до краја године, преносе се у 2017. годину и распоређују следећим корисницима:

- приход од месног самодоприноса 4.932.850 динара, месним заједницама,
- приходи од продаје роба и услуга буџетских корисника 1.581.377 динара, месним заједницама,
- средства по основу издавања у закуп непокретности 1.063.380 динара месним заједницама и 672.891 динар Општинској управи,
- наменска трансферна средства из буџета Републике Србије 11.718.995 динара у оквиру Бироа за хуманитарну делатност,
- средства од употребе непокретности и покретних ствари 8.523.404 динара, Општинској управи,
- средства у износу од 1.000.000,00 динара за проширена права распоређују се Центру за социјални рад,
- средства у износу од 1.300.000,00 динара за капитално и текуће одржавање и изградњу распоређују се месним заједницама и

- средства у износу од 9.361.103 динара за капитално одржавање и изградњу путне инфраструктуре распоређују се ЈКП „Милош Митровић“.

Део неутрошених сопствених средстава на подрачунима буџетских корисника у износу од 749.000 динара, распоређује се следећим корисницима:

- Центру за културу „Масука“ 201.000 динара,
- Библиотеци „Радоје Домановић“ 8.000 динара,
- Дому културе „Влада Марјановић“ 6.000 динара,
- Туристичко-спортском центру „Велика Плана“ 158.000 динара,
- Месној заједници Лозовик 16.000 динара,
- Месној заједници Марковац 26.000 динара,
- Месној заједници Ново Село 1.000 динара,
- Месној заједници Савановац 6.000 динара и
- Општинској управи 327.000 динара.

Образложење за већи износ планираних субвенција у 2017. години у односу на 2016. годину:

У складу са Законом о буџетском систему 30. новембра 2016. године престао је са радом индиректан буџетски корисник ЈП за планирање и изградњу „Плана“, а све послове овог предузећа преузело је ЈКП „Милош Митровић“. Средства која су у 2016. години планирана у буџету у оквиру индиректног буџетског корисника ЈП „Плана“, у 2017. години планирана су у оквиру ЈКП „Милош Митровић“ на име субвенција на економској класификацији 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама.

Образложење за већи износ планираних текућих прихода у 2017. години у односу на 2016. годину:

У 2017. години текући приходи су планирани у већем обиму из следећих разлога:

У 2016. години средства која је остваривала предшколска установа и то: уплате родитеља и трансферна средства из Буџета Републике Србије уплаћивана су на подрачун предшколске установе, а не у буџет општине. У 2017. години ова средства су планирана и уплаћују се у буџет општине и представљају приход буџета, док је рачун за сопствена средства вртића угашен;

Средства остварена од закупа пословног простора индиректног буџетског корисника Туристичко-спортског центра „Велика Плана“ у 2017. години су планирана као приход буџета општине и уплаћују се у буџет општине, док су у 2016. години ова средства уплаћивана на сопствени рачун Туристичко-спортског центра;

У 2017. години очекује се веће остварење локалних јавних прихода: од пореза на имовину

пољопривредника јер је цена земљишта повећана за 36% и комунална такса на фирму код великих правних лица повећана је за 28%;

У 2017. години порезом на имовину биће обухваћени објекти који су у 2015. и 2016. години легализовани.

У 2016. години вршен је попис пореских обвезника на територији општине, који је настављен и у 2017. години, па се очекује повећање прихода од пореза на имовину по основу већег броја пореских обвезника;

Очекује се повећање прихода по основу пореза на зараде, јер су у 2017. години завршени радови на опремању индустријске зоне и очекује се почетак рада нових фабрика.

У 2017. години очекују се средства из Програма Уједињених нација за развој УНДП за финансирање пројекта унапређења енергетске ефикасности „Санације зграде културе ЈУ ЦЗК „Масука“ из Велике Плана у износу до 3.607.650,00 динара, односно највише до 32.000,30 USD. Пројекат се реализује преко Министарства рударства и енергетике. Део средстава у износу од 1.376.368,90 динара је део учешћа Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности. Учешће Општине Велика Плана износи 2.953.581,10 динара, без ПДВ-а.“

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Велика Плана за 2017. годину, врши се усклађивање процента за издавања средстава у текућу буџетску резерву и процента до кога се врши преусмеравање апропријација, са Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број: 99/2016) од 12. децембра 2016. године.

Законом је прописано да се текућа буџетска резерва опредељује највише до 4% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине, уместо 2,5%.

Преусмеравање апропријације одобрено на име одређеног расхода и издатака може да се умањи до 10%, уместо 5% вредности апропријације за расход и издатак чији се износ умањује.

Маса средстава за исплату плата и број запослених у 2017. години планирани су у складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2017. годину и пројекција за 2018. и 2019. годину.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Међуопштинском службеном листу општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“, због хитности извршавања расхода.

ПРОГРАМ/ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ	ШИФРА	ЦИЉ	ИНДИКАТОР	ЦИЉАНА ВРЕДНОСТ 2017	ЦИЉАНА ВРЕДНОСТ 2018	ЦИЉАНА ВРЕДНОСТ 2019
2-КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ	1102	Адекватан квалитет пружених услуга уз рационално спровођење дљинског грејања	Проценена цена грејања по утрошеној топлој енергији	70,06	73,56	77,24
ПА 0001 - УПРАВЉАЊЕ/ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ	1102-0001	Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину	Укупан број светиљки које су замењене савременијим	6750	6800	6850
ПА 0002 - ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	1102-0002	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленица	Број м ² јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м ² зелених површина	710	730	730
ПА 0003 - ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОће НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ	1102-0003	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина	50%	53%	56%
ПА 0004 - ЗООХИГИЕНА	1102-0004	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Висина накнаде штете за уједи паса и мачака луталица	0,28%	0,29%	0,30%
			Третирне површине за сузбијање глодара и инсеката	3.000	3.500	4.000
ПА 0005 - УРЕЂИВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПИЈАЦА	1102-0005	Адекватан квалитет пружених услуга уређивања, одржавања и коришћења пијаца	Број опремљених пијачних места у односу на укупан број пијачних места предвиђених у складу са општинском одлуком	350	350	350
ПА 0006 - ОДРЖАВАЊЕ ПРОБАЉА И ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ	1102-0006	Адекватан квалитет пружених услуга одржавања пробаља и погребних услуга	Број интервенција у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање пробаља	3.900	4.000	4.100
ПА 0007 - ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ	1102-0007	Оптимална покривеност корисника и територије услугама дљинског грејања и развој дистрибутивног система	Степен покривености корисника услугама дљинског грејања	5,72%	7,32	9,8
ПА 0008 - УПРАВЉАЊЕ И СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ	1102-0008	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број кварова по км водоводне мреже	7	9	11
4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА	1502	Повећање прихода од туризма	Пораст прихода од боравишне таксе	10	15	20
ПА 0002 - ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ	1502-0002	Адекватна промоција туристичке понуде општине на циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду општине у земљи на којима учествује ТО општине	12	12	12
			Број дистрибуираног пропагандног материјала	3.000	3.000	3.000

ПРОГРАМ/ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ	ШИФРА	ЦИЉ	ИНДИКАТОР	ЦИЉАНА ВРЕДНОСТ 2017	ЦИЉАНА ВРЕДНОСТ 2018	ЦИЉАНА ВРЕДНОСТ 2019
5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	0101	Раст производње и стабилност доходака произвођача	Коришћење пољопривредних површина у односу на укупне пољопривредне површине	75%	80%	85%
ПА 0001 - ПОДРШКА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ	0101-0001	Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини	Проценат коришћења пољопривредног земљишта обухваћен годишњим програмом, у односу на укупне расположиве пољопривредне површине	75%	80%	85%
ПА 0002 - МЕРЕ ПОДРШКЕ РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ	0101-0002	Израдња одрживог, ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора	Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера директног плаћања у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	150	150	150
6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0401	Унапређење заштите природе	Проценат територије под заштитом III категорије	10%	15%	20%
ПА 0001 - УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0401-0001	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања статистичких и оперативних планова као и мера заштите	Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом	1	1	1
ПА 0002 - ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЕЛЕМЕНАТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0401-0002	Контрола квалитета елемената животне средине	Број инспекцијских надзора над спровођењем мера заштите од буке за постројења и активности за које интегрисану дозволу издаје надлежан орган општине у односу на укупан број постројења	20	25	25
ПА 0004 - УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА	0401-0004	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода	Проценат покривености територије услугама прикупљања и одвођења отпадних вода	38	40	42
7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0701	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социјално-економском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности општине (у км)	4.437	4.636	4.844
ПА 0001 - УПРАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈЕМ	0701-0001	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова	Број километара новоизграђених путева	4,4	4,6	4,8

ПРОГРАМ/ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ	ШИФРА	ЦИЉ	ИНДИКАТОР	ЦИЉАНА ВРЕДНОСТ 2017	ЦИЉАНА ВРЕДНОСТ 2018	ЦИЉАНА ВРЕДНОСТ 2019
ПА 0002 - ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ	0701-0002	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Број километара санираних и/или реконструисаних путева	4.350	4.200	4.050
ПА 0003 - УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА	0701-0003	Оптимална покривеност корисника и територије услугама паркинг сервиса	Број паркинг места у којима постоји законско паркирање у односу на укупан број паркинг места	50	60	70
8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ	2001	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	80	85	90
		Унапређење доступности предшколског васпитања за децу из осетљивих група	Проценат објеката који су прилагодили простор за децу инвалидне у односу на укупан број објеката ПУ	100%	100%	100%
ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА	2001-0001	Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце у групи	16	16	16
9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	2002	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Број деце која су обухваћена основним образовањем	3.276	3.300	3.310
		Унапређење квалитета образовања и васпитања услова у основним школама	Број ученика који похађају ваннаставне активности/ у односу на укупан број ученика	645/3276	645/3300	650/3310
ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА	2002-0001		Број стручних лица који је добио најмање 24 бола за стручно усавршавање кроз учесће на семинарима на годишњем нивоу	181	183	185
10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	2003	Повећање обухвата средњошколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разврстан по разредима и полу)	1.125	1.150	1.161

ПРОГРАМ/ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ	ШИФРА	ЦИЉ	ИНДИКАТОР	ЦИЉАНА ВРЕДНОСТ 2017	ЦИЉАНА ВРЕДНОСТ 2018	ЦИЉАНА ВРЕДНОСТ 2019
ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА	2003-0001	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	24	25	25
		Унапређење квалитета образовања у средњим школама	Број ученика који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика	242/1125	254/1150	248/1161
11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0901	Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	Проценат корисника мера и услуга социјалне заштите и дејче заштите који се финансирају из буџета општине у односу на број становника	6,0	5,0	4,5
ПА 0001 - СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ	0901-0001	Унапређење заштите сиромашних	Број грађана - корисника других мера материјалне подршке (нпр. набавка огрева и сл)	598	500	450
ПА 0003 - ПОДРШКА СОЦИО-ХУМАНИТАРНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0901-0003	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	Број удружења/хуманитарних организација које добијају средства из ЈС	3	2	2
			Број услуга које реализују ове организације	2	2	2
ПА 0005 - ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЦРВЕНОГ КРСТА	0901-0005	Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Број корисника народне кухиње (или број подељених obroka у народној кухињи)	200	200	200
			Број акција на прикупљању различитих врста помоћи	16	16	16
ПА 0006 - ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦАМА СА ДЕЦОМ	0901-0006	Унапређење популационе политике	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (нпр. подршка материнству, подршка породицама, накнаде за новорођену децу)	2	2	2
12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	1801	Унапређење здравља становништва	Покривеност становништва примарном здравственом заштитом	86,67%	86,67%	86,67%

ПРОГРАМ/ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ	ШИФРА	ЦИЉ	ИНДИКАТОР	ЦИЉАНА ВРЕДНОСТ 2017	ЦИЉАНА ВРЕДНОСТ 2018	ЦИЉАНА ВРЕДНОСТ 2019
ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ	1801-0001	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ	Број здравствених радника/лекара финансираних из буџета општине Проценат реализације планова инвестирања у објекте у опрему установа ПЗЗ	1	1	1
13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	1201	Подстицање развоја културе	Укупан број чланова удружења грађана из области културе Укупан број посетиоца на свим културним догађајима који су одржани	957	1.000	1.100
ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ	1201-0001	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈПС	30/278	30/278	30/278
ПА 0002 - ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА	1201-0002	Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву	Број грађана који су учествовали у програмима културне продукције уметничког стваралаштва	15.300	15.600	15.900
ПА 0003 - УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ОЧУВАЊА И ПРЕДСТАВЉАЊА КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКОГ НАСЛЕЂА	1201-0003	Унапређење очувања културно-историјског наслеђа	Покривеност непокретно-културних добара у надлежности општине комплексном пројектно-техничком документацијом за реконструкцију	30%	40%	50%
ПА 0004 - ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА	1201-0004	Повећања понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број различитих тематских типова програма за боље информисање	5	5	5

ПРОГРАМ/ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ	ШИФРА	ЦИЉ	ИНДИКАТОР	ЦИЉАНА ВРЕДНОСТ 2017	ЦИЉАНА ВРЕДНОСТ 2018	ЦИЉАНА ВРЕДНОСТ 2019
14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	1301	Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки општине	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	1	1	1
ПА 0001 - ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И САВЕЗИМА	1301-0001	Обезбеђивање услова за рад и унапређење квалитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у општини	Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране општине	3	3	3
ПА 0002 - ПОДРШКА ПРЕДШКОЛСКОМ И ШКОЛСКОМ СПОРТУ	1301-0002	Унапређење предшколског и школског спорта	Број посебних програма спортских организација финансираних од стране општине	4	5	5
ПА 0003 - ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ	1301-0003	Редовно одржавање постојећих спортских објеката од интереса за општину	Број објеката који је доступан за коришћење предшколском, школском и рекреативном спорту	9	9	9
15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0602	Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број постојећих функционалних спортских објеката	30	30	30
ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА	0602-0001	Функционисање управе	Укупна површина спортских терена/укупан број становника у општини	53.950м²/41.000	54.000м²/41.000	54.050м²/41.000
			Суфицит или дефицит локалног буџета	суфицит	суфицит	суфицит
			Однос броја запослених у општини и законом утврђених максимума броја запослених	169/206	169/206	169/206
			Проценат решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока)	5.000	5.200	5.400
			Проценат попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка	30%	30%	30%
ПА 0002 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	0602-0002	Обезбеђење задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	39	45	50

ПРОГРАМ/ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ	ШИФРА	ЦИЉ	ИНДИКАТОР	ЦИЉАНА ВРЕДНОСТ 2017	ЦИЉАНА ВРЕДНОСТ 2018	ЦИЉАНА ВРЕДНОСТ 2019
ПА 0003 - СЕРВИСИРАЊЕ ЈАВНОГ ДУГА	0602-0003	Одржавање финансијске стабилности општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода	% изворних прихода општине у односу на укупне текуће приходе	21	22	23
ПА 0004 - ОПШТИНСКО/ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	0602-0004	Заштита имовинских права и интереса града/општине	Број правних мишљења која су дала органима општине, стручним службама и другим правним лицима чија имовинска и друга права заступља	16	20	25
			Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	177	200	210
ПА 0009 - ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	0602-0009	Непланирани издаци за побољшање рада општине	Проценат искоришћености ТБР	40	30	30
ПА 0010 - СТАЈНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	0602-0010	Углањање последица ванредних ситуација	Проценат искоришћености СБР	0,5	0,5	0,5
ПА 0014 - УПРАВЉАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА	0602-0014	Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре (нпр. трафо станице)	0	0	0
16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	2101	Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе	Суфицит или дефицит локалног буџета	суфицит	суфицит	суфицит
ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ	2101-0001	Функционисање локалне скупштине	Број седница скупштине	10	12	13
			Број усвојених аката	150	155	155
ПА 0002 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА	2101-0002	Функционисање извршних органа	Број усвојених аката	4.300	4.500	5.000
ПА 0003 - ПОДРШКА РАДУ ИЗВРШНИХ ОРГАНА ВЛАСТИ И СКУПШТИНЕ	2101-0003	Функционисање извршних органа власти скупштине	Број припремљених седница	40	40	40

210.

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини (Службени гласник Републике Србије број 72/2011, 88/2013, 105/2014 и 108/2016) и члана 24. став 1. тачка 6) Статута општине Велика Плана („Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“ бр. 39/2008),

Скупштина општине Велика Плана на 14. седници одржаној 14.07.2017. године донела је

ОДЛУКУ О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ “САВАНОВАЦ” КРЊЕВО

Члан 1.

ОДУЗИМА СЕ ПРАВО КОРИШЋЕЊА Месној заједници Крњево са седиштем у Крњево, улица Николе Пашића бр. 17 на непокретностима:

- зграда нумерисана бројем 1 на кп. бр. 5667/1;
- зграда нумерисана бројем 1 на кп. бр. 5667/5;
- зграда нумерисана бројем 1 на кп. бр. 5668 и
- зграда нумерисана бројем 1 на кп. бр. 5670, све уписано у листу непокретности бр. 627 К.О. Крњево као јавна својина општине Велика Плана право коришћења Месна заједница Крњево.

Члан 2.

Непокретности из члана 1. ове одлуке ДАЈУ СЕ НА ТРАЈНО КОРИШЋЕЊЕ Месној заједници “Савановац” са седиштем у Крњево, Булевар ослобођења бр. 60.

Члан 3.

Непокретности из члана 1. ове одлуке дају се на коришћење носиоцу права коришћења из члана 2. без накнаде.

Члан 4.

Непокретности из члана 1. ове одлуке дају се на коришћење без права отуђења из јавне својине.

Члан 5.

Носилац права коришћења из члана 2. ове одлуке дужан је да непокретности из члана 1. користи у складу са њиховом природом, у противном може му престати право коришћења.

Члан 6.

Ближа права и обавезе између општине Велика Плана и носиоца права коришћења, регулисаће се уговором.

Овлашћује се председник општине Велика Плана да у име општине Велика Плана закључи уговор из става 1. овог члана.

Члан 7.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Међуопштинском службеном листу општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”.

Број: 011 - 67/2017-I

У Великој Плани, 14. јула 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Ненад Перић

211.

На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС” број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 31. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“ број 64/2015) и члана 24. став 1. тачка 5) и члана 85. Статута општине Велика Плана (“Међуопштински службени лист Општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”, број 39/2008.),

Скупштина општине Велика Плана, на 14. седници одржаној 14.07.2017. године, донела је

ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „УЛИЦА МИЛОВАН ГЛИШИЋА“ У ВЕЛИКОЈ ПЛАНИ

I НАЗИВ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА

Члан 1.

Приступа се изради Плана детаљне регулације „Улица Милована Глишића“ у Великој Плани, у даљем тексту: „План детаљне регулације“.

План детаљне регулације покрива део насеља Велика Плана, односно простор оивичен улицама Душана Маринковића на северу, Боре Станковића на Западу, Љубе Давидовића на југу и Булеваром деспота Стефана на западу. Овај простор је Планом генералне регулације насеља Велика Плана планиран као део ширег градског центра, зона становања.

II ОКВИРНЕ ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА

Члан 2.

Обухват Плана детаљне регулације дефинисан је улицама Душана Маринковића на северу, Боре

Станковића на Западу, Љубе Давидовића на југу и Булеваром деспота Стефана на западу.

Обухват плана чине следеће катастарске парцеле у КО Велика Плана 1:

Грађевинско земљиште – катастарске парцеле бр. 844, 845, 846, 847, 848, 849, 1765, 1766/1, 1766/2, 1766/3, 1766/4, 1767/1, 1767/2, 1768, 1769/1, 1769/2, 1770, 1771/1, 1771/2, 1771/3, 1772, 1785/1, 1785/2, 1785/3, 1785/4, 1785/7, 1785/8, 1786/1, 1786/2, 1786/3, 1787/1, 1788/2, 1788/4, 1789, 1794/1, 1794/3 и 1794/4.

Граница планског подручја је прелиминарна, а коначна граница планског подручја ће се дефинисати приликом припреме и стручне контроле Нацрта Плана.

Површина земљишта у обухвату Плана износи око 1,52 хектара.

III УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА И ШИРЕГ ПОДРУЧЈА И ПОДЛОГЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

Члан 3.

Плански основ за израду Плана детаљне регулације је План генералне регулације Велика Плана („Међуопштински службени лист“, број 1/2014 и 30/2016).

Плански документ ширег подручја, од значаја за израду овог Плана, је Просторни план општине Велика Плана („Међуопштински службени лист“, број 17/2013).

Развојни документ од значаја за израду Плана је Стратегија одрживог развоја општине Велика Плана 2010-2014.

Подлога за израду Плана детаљне регулације су катастарске подлоге – дигитални катастарски план прибављен од Републичког геодетског завода – Службе за катастар непокретности Велика Плана за потребе израде Плана генералне регулације Велика Плана.

IV НАЧЕЛА ПЛАНИРАЊА, КОРИШЋЕЊА, УРЕЂЕЊА И ЗАШТИТЕ ПРОСТОРА ИЗ ВАЖЕЋЕ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Члан 4.

Принцип планирања у овом Плану детаљне регулације се заснива на међусобном усаглашавању различитих захтева у односу на простор и усаглашавању социјалних и економских захтева са еколошким функцијама простора.

V ВИЗИЈА И ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА

Члан 5.

Циљ израде и доношења Плана детаљне регулације је:

- дефинисање површина јавне намене - улице;

- стварање законског, планског основа за уређење и коришћење простора у обухвату Плана детаљне регулације;

- дефинисање грађевинског подручја у обухвату плана;

- дефинисање траса, коридора и капацитета за саобраћајну, енергетску, техничку, комуналну и другу инфраструктуру;

- утврђивање намене простора у границама планског подручја;

- утврђивање правила за изградњу, коришћење, уређење и заштиту простора у обухвату Плана детаљне регулације;

- повећање вредности грађевинског земљишта.

Циљ израде Плана детаљне регулације јесте стварање оптималног планског оквира у систему развојне политике насеља који ће допринети привлачности простора за изградњу и ефикаснијем издавању аката којима се одобрава изградња.

VI КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ПЛАНИРАЊА, СА ПРЕДЛОГОМ ОСНОВНИХ НАМЕНА ПРОСТОРА И КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА

Члан 6.

План детаљне регулације се ради у 2 фазе: 1. фаза – израда Материјала за рани јавни увид; 2. Фаза – израда Нацрта Плана којег, након стручне контроле Комисије за планове и јавног увида, усваја Скупштина општине Велика Плана.

На основу чланова 29, 30, 31 и 32. Закона о планирању и изградњи, План детаљне регулације ће садржати правила уређења, правила грађења и графички део.

Основна намена коришћења простора у Плану детаљне регулације је породично становање у складу са зонирањем из Плана Генералне регулације насеља Велика Плана.

VII НАЧИН ФИНАНСИРАЊА ИЗРАДЕ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА, НАЗИВ НОСИОЦА ИЗРАДЕ И РОК ЗА ИЗРАДУ

Члан 7.

Рок за израду Нацрта Плана детаљне регулације из Члана 1. ове Одлуке је 6 месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке.

Члан 8.

Носилац израде Плана је општинска управа општине Велика Плана преко Одељења за урбанизам и грађевину, имовинско-правне и комунално-стамбене послове.

Израда Плана се финансира из буџетских средстава општине Велика Плана. Израђивач Плана је Јавно комунално предузеће „Милош Митровић“ из Велике Плане.

Оквирна процена потребних финансијских средстава за израду Плана детаљне регулације је 420.000,00 динара.

VIII МЕСТО И НАЧИН ОБАВЉАЊА ЈАВНОГ УВИДА

Члан 9.

Рани јавни увид у трајању од 15 дана и јавни увид у трајању од 30 дана у Нацрт Плана детаљне регулације, спровешће се у просторијама зграде општине Велика Плана, Ул. Милоша Великог 30, истицањем на панолу за оглашавање у холу зграде у приземљу путем оглашавања на огласној табли Општине Велика Плана, у дневном листу који се дистрибуира а целој територији Републике Србије и у електронском облику на интернет презентацији општине Велика Плана, у складу са Законом.

IX ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Члан 10.

За израду План детаљне регулације не приступа се изради стратешке процене утицаја на животну средину, на основу Решења Одељења за урбанизам и грађевину, имовинско-правне и комунално-стамбене послове бр. 353-44/2017-III/06, које је саставни део ове Одлуке.

X БРОЈ ПРИМЕРАКА ПЛАНА У АНАЛОГНОМ И ДИГИТАЛНОМ ОБЛИКУ

Члан 11.

План детаљне регулације се израђује у четири аналогна и четири дигитална примерка у формату у складу са Законом.

XI ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 12.

Саставни део ове Одлуке је графички прилог са уцртаном границом плана.

Члан 13.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Међуопштинском службеном листу општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“.

Број: 011-68/2017-I

У Великој Плани, 14. јула 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Ненад Перић

212.

На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС” број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 31. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС” број 64/2015) и члана 24. став 1. тачка 5) и члана 85. Статута општине Велика Плана („Међуопштински службени лист Општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”, број 39/2008.),

Скупштина општине Велика Плана, на 14. седници одржаној 14.07.2017. године, донела је

ОДЛУКУ

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ПЛАНИРАНА УЛИЦА ОД ТЕМЕНА О12 ДО ТЕМЕНА О14“ У ВЕЛИКОЈ ПЛАНИ

I НАЗИВ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА

Члан 1.

Приступа се изради Плана детаљне регулације „Планирана улица од темена О12 до темена О14“ у Великој Плани, у даљем тексту: „План детаљне регулације“.

План детаљне регулације покрива део насеља Велика Плана, део насеља Бресје, између Улица Јосифа Панчића и Вардарске. Овај простор је Планом генералне регулације насеља Велика Плана планиран као део западне периферне стамбене зоне.

II ОКВИРНЕ ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА

Члан 2.

Обухват Плана детаљне регулације дефинисан је северном границом к.п.бр.3312 и 3314, источном границом к.п.бр. 3314, 3319, 3320, 3329 и 3267, јужном границом к.п.бр. 3267 и западном границом к.п.бр. 3329, 3320, 3319 и 3312, све у КО Велика Плана 1.

Обухват плана чине следеће катастарске парцеле у КО Велика Плана 1:

Грађевинско земљиште – катастарске парцеле бр. 3312, 3314, 3319, 3320, 3329 и 3267.

Граница планског подручја је прелиминарна, а коначна граница планског подручја ће се дефинисати приликом припреме и стручне контроле Нацрта Плана.

Површина земљишта у обухвату Плана износи око 0,8 хектара.

III УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА И ШИРЕГ ПОДРУЧЈА И ПОДЛОГЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ**Члан 3.**

Плански основ за израду Плана детаљне регулације је План генералне регулације Велика Плана („Међуопштински службени лист“, број 1/2014 и 30/2016).

Плански документ ширег подручја, од значаја за израду овог Плана, је Просторни план општине Велика Плана („Међуопштински службени лист“, број 17/2013).

Развојни документ од значаја за израду Плана је Стратегија одрживог развоја општине Велика Плана 2010-2014.

Подлога за израду Плана детаљне регулације су катастарске подлоге које ће се прибавити од Републичког геодетског завода – Службе за катастар непокретности Велика Плана и топографски план који ће бити урађен на основу геодетског снимања постојећег стања.

IV НАЧЕЛА ПЛАНИРАЊА, КОРИШЋЕЊА, УРЕЂЕЊА И ЗАШТИТЕ ПРОСТОРА ИЗ ВАЖЕЋЕ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**Члан 4.**

Принцип планирања у овом Плану детаљне регулације се заснива на међусобном усаглашавању различитих захтева у односу на простор и усаглашавању социјалних и економских захтева са еколошким функцијама простора.

V ВИЗИЈА И ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА**Члан 5.**

Циљ израде и доношења Плана детаљне регулације је:

- дефинисање (ревизија) површина јавне намене;
- дефинисање грађевинског подручја у обухвату плана;
- дефинисање траса, коридора и капацитета за саобраћајну, енергетску, техничку, комуналну и другу инфраструктуру према реалним потребама;
- утврђивање намене простора у границама планског подручја;
- утврђивање правила за изградњу, коришћење, уређење и заштиту простора у обухвату Плана детаљне регулације.

Циљ израде Плана детаљне регулације јесте стварање оптималног планског оквира у систему развојне политике насеља који ће допринети привлачности простора за изградњу и ефикаснијем издавању аката којима се одобрава изградња већем броју власника земљишта.

VI КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ПЛАНИРАЊА, СА ПРЕДЛОГОМ ОСНОВНИХ НАМЕНА ПРОСТОРА И КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА**Члан 6.**

План детаљне регулације се ради у 2 фазе: 1. фаза – израда Материјала за рани јавни увид; 2. фаза – израда Нацрта Плана којег, након стручне контроле Комисије за планове и јавног увида, усваја Скупштина општине Велика Плана.

На основу чланова 29, 30, 31 и 32. Закона о планирању и изградњи, План детаљне регулације ће садржати правила уређења, правила грађења и графички део.

Основна намена коришћења простора у Плану детаљне регулације је породично становање у складу са зонирањем из Плана Генералне регулације насеља Велика Плана.

VII НАЧИН ФИНАНСИРАЊА ИЗРАДЕ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА, НАЗИВ НОСИОЦА ИЗРАДЕ И РОК ЗА ИЗРАДУ**Члан 7.**

Рок за израду Нацрта Плана детаљне регулације из Члана 1. ове Одлуке је 6 месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке.

Члан 8.

Носилац израде Плана детаљне регулације општинска управа општине Велика Плана преко Одељења за урбанизам и грађевину, имовинско-правне и комунално-стамбене послове.

Израду Плана детаљне регулације финансирају власници земљишта у обухвату Плана детаљне регулације.

Израђивач Плана детаљне регулације је фирма коју одреде инвеститори и која испуњава услове прописане Законом за обављање ових послова.

Оквирна процена потребних финансијских средстава за израду Плана детаљне регулације је 300.000,00 динара.

VIII МЕСТО И НАЧИН ОБАВЉАЊА ЈАВНОГ УВИДА**Члан 9.**

Рани јавни увид у трајању од 15 дана и јавни увид у трајању од 30 дана у Нацрт Плана детаљне регулације, спровешће се у просторијама зграде општине Велика Плана, Ул. Милоша Великог 30, истицањем на паноу за оглашавање у холу зграде у приземљу путем оглашавања на огласној табли Општине Велика Плана, у дневном листу који се дистрибуира а целој територији Републике Србије и у електронском облику на интернет презентацији општине Велика Плана, у складу са Законом.

**IX ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ
СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ****Члан 10.**

За израду План детаљне регулације не приступа се изради стратешке процене утицаја на животну средину, на основу Решења Одељења за урбанизам и грађевину, имовинско-правне и комунално-стамбене послове бр. 353-43/2017-III/06, које је саставни део ове Одлуке.

**X БРОЈ ПРИМЕРАКА ПЛАНА У
АНАЛОГНОМ И ДИГИТАЛНОМ ОБЛИКУ****Члан 11.**

План детаљне регулације се израђује у четири аналогна и четири дигитална примерка у формату у складу са Законом.

XI ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ**Члан 12.**

Саставни део ове Одлуке је графички прилог са уцртаном границом плана.

Члан 13.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Међуопштинском службеном листу општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“.

Број: 011-69/2017-I

У Великој Плани, 14. јула 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Ненад Перић

213.

На основу члана 32. став 1. тачка 5. и члана 33. став 7. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/2007), члана 27.... Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014) и 145/2014 и члана 24. став 1. тачка 5. Статута општине Велика Плана („Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка” бр. 39/2008),

Скупштина општине Велика Плана на 14. седници одржаној 14.07.2017. године донела је

**ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ‘УЛИЦА НОВА У
КРЊЕВУ’, ОПШТИНА ВЕЛИКА
ПЛАНА****Члан 1.**

Овом Одлуком доноси се План детаљне регулације ‘Улица Нова у Крњеву’, општина Велика Плана.

Члан 2.

Саставни део ове Одлуке је текстуални и графички део Плана детаљне регулације ‘Улица Нова у Крњеву’, општина Велика Плана.

За План детаљне регулације ‘Улица Нова у Крњеву’, општина Велика Плана, није рађен Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину на основу Решења бр. 353-45/2016-III-06 од 03.08.2016. године донетог од надлежног органа – Општинске управе општине Велика Плана, Одељења за урбанизам и грађевину, имовинско-правне и комунално-стамбене послове.

Члан 3.

План детаљне регулације ‘Улица Нова у Крњеву’, општина Велика Плана’ евидентираће се у Централном регистру планских докумената, који води министарство надлежно за послове просторног планирања и урбанизма.

Члан 4.

Ову Одлуку, текстуални и графички део Плана детаљне регулације ‘Улица Нова у Крњеву’, општина Велика Плана”, објавити у “Међуопштинском службеном листу општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”.

План детаљне регулације ‘Улица Нова у Крњеву, општина Велика Плана, у целости објављује се и у електронском облику и доступан је јавности путем интернета.

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Међуопштинском службеном листу општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”.

Број: 011-70/2017- I

У Великој Плани, 14. јула 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Ненад Перић

2. ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ОПШТИ ДЕО ПЛАНА

2.1. Правни и плански основ

План детаљне регулације „Улица Нова“ у Крњеву (у даљем тексту „План“) односи

се на део грађевинског подручја насеља Крњevo и део пољопривредног земљишта у КО Крњevo дефинисаног Просторним планом општине Велика Плана („Међуопштински службени лист“, бр. 17/13). Повод за израду Плана дефинисан је Одлуком о изради Плана детаљне регулације „Улица Нова“ у Крњеву, број: 011-81/2016-I од 05.09.2016. године.

Циљ израде Плана је стварање планског основа за просторно уређење посматране целине, дефинисање степена њеног комуналног уређења и дефинисање потребних јавних површина. Дефинисањем нове улице, земљиште у обухвату Плана биће приступачније, а решава се и приступ уређеном дружном прелазу.

Правни основ

- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009-

испр., 64/2010-Одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-Одлука УС, 50/2013-Одлука УС, 98/2013-Одлука УС, 132/2014 и 145/2014),

- Правилник о садржини, начину и поступку, израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 64/15).

Плански основ

- Просторни план општине Велика Плана („Међуопштински службени лист“, бр. 17/2013).

2.2. Обухват Плана

Обухват Плана детаљне регулације дефинисан је Улицом Свете Младеновића (к.п.бр. 4136) на северу, железничком пругом Велика Плана – Мала Крсна (к.п.бр. 4131/1 и 11130) на истоку, Улицом Петра Драпшина (к.п.бр. 4137) на југу и западним границама парцела у обухвату Плана детаљне регулације на западу, а чине следеће катастарске парцеле у КО Крњevo:

- делови Улица Свете Младеновића и Петра Драпшина – катастарских парцела бр. 4136 и 4137;
- некатегорисани пут – катастарска парцела бр. 3841;
- грађевинско земљиште – катастарске парцеле бр. 3816, 3817, 3819/2, 3820, 3821, 3822, 3824, 3840;
- пољопривредно земљиште – катастарске парцеле бр. 3819/1, 3842, 3843, 3844 и 3845.

Површина земљишта у обухвату плана износи 4.63.34 m².

2.3. Извод из плана вишег реда

Плански документ ширег подручја, од значаја за израду овог Плана је:

- Просторни план општине Велика Плана („Међуопштински службени лист“, бр. 17/13);

Према просторном плану општине Велика Плана део простора из тачке 2. за који се ради План, дефинисан је као пољопривредно земљиште, и то као ратарско-сточарски реон, а део је дефинисан као грађевинско земљиште – зона становања.

Просторни план општине Велика Плана за ово подручје утврђује следеће Основне принципе Уређења и грађења на пољопривредном земљишту:

- На пољопривредном земљишту је забрањена изградња.
- Дозвољено је изузетно:
- изградња објеката у функцији пољопривреде;
- изградња објеката инфраструктуре, јавних објеката или јавних површина, и то првенствено на земљишту ниже бонитетне класе, у складу са правилима уређења и грађења за ту врсту објеката;
- изградња објеката / комплекса за коришћење обновљивих извора енергије;
- проширење грађевинског подручја насеља (до 5%), по утврђеној законској процедури, а на основу плана детаљне регулације.

Изузетно је могућа изградња на пољопривредном земљишту, и то на ободним парцелама до границе грађевинског подручја, по правилима уређења и грађења за суседну зону у грађевинском земљишту, и то уколико на парцели постоје услови за минимални стандард комуналне опремљености који подразумева приступ на пут и електроенергетску мрежу.

* На пољопривредном земљишту, на парцелама на којима су изграђени објекти са грађевинском дозволом, или су изграђени у време када није била потребна дозвола за градњу, дозвољена је реконструкција, односно доградња ових објеката, односно изградња нових објеката исте намене, на истој парцели.

На пољопривредном земљишту, на парцелама на којима су изграђени објекти без грађевинске дозволе, а за које је у току поступак легализације у складу са Законом, објекти се могу легализовати уколико задовољавају параметре и прописане услове дефинисане овим Планом за одговарајуће зоне на грађевинском земљишту.

Изградња објеката инфраструктуре, јавних објеката или јавних површина

- изградња објеката инфраструктуре на пољопривредном земљишту могуће је реализовати директно на основу одредби овог Плана, под условом да се трасе инфраструктуре воде парцелама некатегорисаних пољопривредних или јавних путева, односно уз регулисане имовинско правне односе, у складу са Законом, на земљишту изван ових парцела (на бази закупа, права службености пролаза, непотпуне експропријације и сл.). За

просецање нових путева свих категорија потребно је доношење плана детаљне регулације.

- изградња објеката инфраструктуре на грађевинском земљишту у зонама становања могуће је реализовати директно на основу одредби овог Плана, под условом да се трасе инфраструктуре воде парцелама некатегорисаних пољопривредних или јавних путева и улица, односно уз регулисане имовинско правне односе, у складу са Законом, на земљишту изван ових парцела (на бази закупа, права службености пролаза, непотпуне експропријације и сл.). За просецање нових путева и улица свих категорија потребно је доношење плана детаљне регулације.

Просторни план општине Велика Плана за ово подручје утврђује следеће Основне принципе Уређења и грађења на грађевинском земљишту:

Изградња објеката у зонама становања

- изградња стамбених, пословних, стамбено-пословних, економских, пољопривредних и помоћних објеката може се реализовати директно на основу одредби овог Плана, издавањем локацијске дозволе, и то уколико ти објекти не захтевају посебне инфраструктурне услове;

- изузетно, изградња стамбених објеката са више од три стана, пословних и стамбено – пословних објеката бруто развијене површине преко 400 m², бензинских станица, фарми за узгој стоке и живине развијене бруто површине преко 600 m² и било којих објеката бруто развијене површине преко 1000 m² или висине преко 20 m, реализује се на парцелама које имају основне инфраструктурне претпоставке (приступ на јавни или некатегорисани пут, минимални ниво комуналне опремљености – електричну енергију, интерни систем водовода и канализације), и то на основу претходно урађеног урбанистичког пројекта, у складу са правилима грађења утврђеним у овом Плану;

- изградња објеката инфраструктуре на грађевинском земљишту у зонама становања могуће је реализовати директно на основу одредби овог Плана, под условом да се трасе инфраструктуре воде парцелама некатегорисаних пољопривредних или јавних путева и улица, односно уз регулисане имовинско правне односе, у складу са Законом, на земљишту изван ових парцела (на бази закупа, права службености пролаза, непотпуне експропријације и сл.). За просецање нових путева и улица свих категорија потребно је доношење плана детаљне регулације;

- изградња јавних објеката и јавних површина и спортских објеката, могуће је реализовати на парцелама које имају приступ на јавни пут, а ти објекти могу имати интерне системе водовода, канализације и електроснабдевања уколико њихова функција то захтева, и то издавањем локацијске дозволе за објекте до 300 m² (за отворене спортске терене до 1000 m²), односно на основу претходно

урађеног урбанистичког пројекта за веће објекте, у складу са правилима грађења утврђеним у овом Плану или на основу урбанистичког плана уколико је потребно обезбедити нове јавне површине.

Правила за изградњу и реконструкцију саобраћајне мреже (јавни путеви и улице)

- Регулациона линија утврђује се у односу на осовинску линију (осовину јавног пута) или на граничну линију и обележава за све постојеће и планиране саобраћајнице;

- Растојање између регулационих линија (ширина појаса регулације) утврђује се у зависности од функције и ранга саобраћајнице, односно инфраструктуре – као хоризонтална надземна и подземна регулација – а најмања дозвољена ширина појаса регулације по правилу и рангу улица је:

- саобраћајнице у сеоским насељима	8,00м
- колски пролази	5,00м
- приватни пролази	2,50м
- противпожарни пролаз	3,50м

- Регулациона линија и осовина нових саобраћајница утврђују се у односу на постојећу регулацију и парцелацију, постојеће трасе саобраћајница и функционалност саобраћајне мреже;

- Нивелација саобраћајница и других јавних површина одређује се прорачуном падова и попречних и подужних профила појаса регулације. Утврђене аналитичке координате (коте нивелете) карактеристичних тачака у плану нивелације представљају основ за утврђивање нивелета регулационих линија као и основ за постављање улаза у објекат или уређење осталог простора ван појаса регулације.

- Саобраћајнице изводити са савременим коловозним застором и одговарајуће носивости за планирани ранг саобраћаја;

- У профилу улице, поред саобраћајне функције, обезбедити простор за полагање инфраструктурне мреже;

- Приликом планирања нових или реконструкције постојећих улица тежити да се обезбеди улично зеленило (дрвореди, травњаци и слично);

- Пешачке површине (стазе и тротоари) обавезно физички издвојити у посебне површине заштићене од моторног саобраћаја (изузев код интегрисаних улица);

- Ширина тротоара: за кретање пешака минимална 1,5м;

- За инвалидна лица на пешачким прелазима предвидети изградњу обореног закошеног ивичњака минималне дужине 1,3м.

У обухвату Плана нема евидентираних нити заштићених објеката, споменика културе и природе и амбијенталних целина.

2.4. Опис постојећег стања

Простор у обухвату Плана непосредно се ослања на пружно земљиште на којем је лоцирана железничка

пруга Велика Плана – Мала Крсна. На јужном и северном ободу посматраног комплекса налазе се улице Петра Драпшина и Свете Младеновића које чине део уличне мреже насеља Крњево. Уз пружно земљиште, у дужини од око 200m, од улице Петра Драпшина према северу постоји колски прилаз који није катастарски дефинисан.

Приближно у средишњем делу комплекса налазе се три окућнице које немају формални приступ јавној површини – улици.

Приликом реконструкције пруге, дошло је до гашења пружног прелаза у продужетку улице Петра Драпшина, док је пружни прелаз у продужетку улице Свете Младеновића задржан и уређен.

Према Просторном плану општине, у обухвату Плана, дефинисане су три категорије земљишта, како је дато у табели.

Табела 1. Намене површина по ППО Велика Плана

	Категорија земљишта	Постојеће стање (m ²)	Постојеће стање (%)
	Грађевинско земљиште јавне намене	1699	3,67
1	улична мрежа	1699	3,67
	Грађевинско земљиште остале намене	11083	23,92
2	становане	10317	22,27
3	неформални некатег. пут	766	1,65
	Пољопривредно земљиште	33552	72,41
4	њиве	33552	72,41
	УКУПНО	46334	100,00

Коловоз улице Петра Драпшина је асфалтиран (без ивичњака), а коловоз улице Свете Младеновића је насут каменом.

Остало грађевинско земљиште се користи за породично становање са неформалним колским прилазом.

Пољопривредно земљиште се користи као њиве.

2.5. Подлоге за израду Плана

Расположиве подлоге за израду Плана могу се сврстати у две групе:

- катастарске и геодетске подлоге;
- услови надлежних институција.

а) катастарске и геодетске подлоге

За израду Плана доступни су:

- копија катастарског плана Р = 1 : 2500 за шире подручје обухвата Плана;

- топографски план Р = 1 : 1000 за подручје обухвата Плана.

Копија катастарског плана за шире подручје обухвата Плана Р=1:2500 је ажурна геодетска подлога са које се могу вршити одговарајућа мерења и сагледати окружење простора за који се план ради.

Топографски план Р = 1:1000 за подручје обухвата Плана урадила је стручна служба Сектора за урбанизам ЈП „Плана“. Топографски план садржи све неопходне геодетске податке на основу којих се могу поставити одговарајућа урбанистичка и техничка решења која се траже у складу са Одлуком о изради Плана детаљне регулације „Улица Нова“ у Крњевоу бр. 011-81/2016-I од 05.09.2016. године коју је донела Скупштина општине Велика Плана.

Катастарске и геодетске подлоге су погодне, садржајне и довољне за израду Плана.

б) Услови надлежних институција

Прикупљени услови дати су у Аналитичко - документационој основи планског документа која се формира у процесу израде Плана.

У законом предвиђеном року од 30 дана, обрађивач је добио тражене услове од ЈП „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., ЈП „Плана“ и „ЕПС дистрибуције“ доо (добијени су током израде Нацрта Плана). Пошто се не планирају измене постојећег стања у односу на надлежности поменутих предузећа, поступак израде Плана настављен је према општим нормативима и правилима струке. Сви прибављени услови издати су на основу постојећих техничких норматива, постојећег стања инфраструктурне мреже и евентуално гранских планова и пројеката.

Добијени услови надлежних институција су садржајни и употребљиви за планска и техничка решења у поступку израде Плана.

Плански део Плана

2.6. Правила уређења

2.6.1. Подела простора на посебне целине и зоне

У обухвату Плана издвајају се две целине:

- А) грађевинско земљиште јавне намене са две подцелине (постојеће и новопланирана улица и земљиште за зеленило између железничке пруге и планиране улице),
- Б) грађевинско земљиште остале намене – становање.

У обухвату плана дефинисано је земљиште јавне намене и земљиште остале намена.

Земљиште јавне намене – целина А, чине:

- део Улице Свете Младеновића (део к.п.бр. 4136);
- део Улице Петра Драпшина (к.п.бр. 4137);
- некатегорисани пут – колски прилаз (к.п.бр. 3841);

- Улица Нова (делови к.п.бр. 3816, 3817, 3819/1, 3819/2, 3820, 3821, 3822, 3840, 3824, 3842, 3843, 3844 и 3845);

- зеленило између пруге и новопланиране улице (делови к.п.бр. 3816, 3817, 3819/1, 3819/2, 3821, 3822, 3840, 3824, 3842, 3843, 3844 и 3845).

Земљиште остале намене – целина Б, чине:

- грађевинско земљиште (к.п.бр. 3772 и делови к.п.бр. 3816, 3817, 3819/1, 3819/2, 3820, 3821, 3822, 3840, 3824, 3842, 3843, 3844 и 3845).

2.6.2. Намена површина

Промене у простору које се дефинишу Планом односе се на дефинисање нове улице у насељу Крњево и зоне зеленила између железничке пруге и новопланиране улице, науштрб грађевинског и пољопривредног земљишта у обухвату Плана, као и проширивање грађевинског земљишта науштрб пољопривредног земљишта.

У следећој табели приказан је биланс намене површина према планском решењу:

Табела 2. Биланс намене површина по ППО Велика Плана и ПДР „Улица Нова“ у Крњево

	Категорија земљишта	По-стојеће стање (m2)	По-стојеће стање (%)	Пла-нирано стање (m2)	Пла-нирано стање (%)	Биланс (m2)
	Грађевинско земљиште јавне намене	1699	3,67	9149	19,75	+ 7450
1	улична мрежа	1699	3,67	5578	12,04	+3879
2	зеленило	-	-	3571	7,71	+3571
	Грађевинско земљиште остале намене	11083	23,92	37185	80,25	+ 26102
2	становање	10317	22,27	37185	80,25	+26102
3	неформални некатег. пут	766	1,65	-	0,00	- 766
	Пољо-привредно земљиште	33552	72,41	-	0,00	-33552
4	њиве	-	-	-	0,00	-33552
	УКУПНО	46334	100,00	46334	100,00	0

Просторним планом општине Велика Плана могуће је проширивање грађевинских подручја насеља до 5% од укупне површине грађевинског подручја. Пошто је Просторним планом дефинисано грађевинско подручје насеља Крњево у величини од 747 ха, проширење грађевинског подручја дефинисано овим Планом од 2,61 ха, у границама је дозвољеног проширења (37,35 ха).

2.6.3. Регулациони и нивелациони елементи за обележавање јавних површина

Новопланиране јавне површине лоциране су у источном делу обухвата Плана, у појасу ширине приближно 12 – 14 m уз појас железничке пруге. Јавну површину сачињава коридор новопланиране улице у простор између ње у пруге који је предвиђен за озелењавање.

Улица

У обухвату Плана планирано је формирање улице (радни назив „Нова“), са следећим регулационим елементима које је дефинишу у простору:

Пружа се од Ул. Петра Драпшина на север до Ул. Свете Младеновића.

Регулациона ширина – 8 m, дужина 557 m, коловоз 5,00 m, тротоари 1 x 1,00 m + 1 x 2,00 m. Тротоар ширине 2,00 m се пружа уз западну регулациону линију, а тротоар ширине 1,00 m уз источну ивицу коловоза планиране улице и непосредно се ослања на зелену површину у заштитном појасу пруге.

Регулациони елементи за обележавање планиране улице на терену и геодетској подлози дати су у Табели 3.

Табела 3: Регулациони елементи за обележавање улице

	Улица	Тачке	Y	X
1	Нова	1	506 374, 52	919 881, 66
		2	506 371, 70	919 853, 10
		3	506 366, 04	919 796, 16
		4	506 356, 44	919 707, 12
		5	506 351, 51	919 673, 38
		6	506 346, 61	919 645, 27
		7	506 336, 85	919 600, 46
		8	506 324, 38	919 554, 17
		9	506 319, 34	919 536, 29
		10	506 311, 28	919 514, 54
		11	506 309, 87	919 510, 74
		12	506 306, 09	919 500, 54
		13	506 288, 41	919 451, 48
		14	506 247, 08	919 352, 14
		15	506 242, 46	919 345, 69
		16	506 238, 15	919 343, 72

Положај коловоза, тротоара и оријентациони положај јарка за пријем атмосферских вода и друге комуналне инфраструктуре дефинисан је у односу на осовину саобраћајнице. Осовина Улице Нова приказана је у следећој табели:

Табела 4: Осовина саобраћајнице

	Улица	Теме	Y	X
1	Нова	1	506 378, 21	919 883, 43
		2	506 375, 19	919 852, 76
		3	506 369, 52	919 795, 80
		4	506 359, 91	919 706, 68
		5	506 354, 97	919 672, 83
		6	506 350, 04	919 644, 60
		7	506 340, 25	919 599, 63
		8	506 327, 75	919 553, 24
		9	506 322, 67	919 535, 20
		10	506 309, 38	919 499, 34
		11	506 291, 67	919 450, 21
		12	506 247, 90	919 344, 97

Нивелациони елементи за обележавање коловоза дати су у Графичком делу – Прилог 03 Регулационо-нивелациони план. Прецизни нивелациони елементи саобраћајнице утврдиће се пројектом. Начелно, нагиби прате нивелацију терена. Попречним нагибом коловоза (мах до 2%) , атмосферске воде се усмеравају ка западу (тј. од пруге) ка јарку за прихват атмосферских вода, што је један од услова везан за заштиту пруге. Уздужни нагиб коловоза је генерално са падом ка северу, са неравномерним вредностима (мах до 1%), и прати постојећу хипсометрију.

Зеленило

Зеленило обухвата појас земљишта између новопланиране улице и пружног појаса. У овом појасу забрањена је градња, а простор је резервисан као заштитни појас пруге и за евентуално ширење пружног земљишта.

Појас заштитног зеленила се не формира као посебна парцела, већ је у саставу парцеле на којој се налази саобраћајница, обзиром на карактер планираног земљишта – јавна намена.

У овом појасу могуће је искључиво формирати травњак, а није могуће постављати мрежу и објекте комуналне инфраструктуре.

Елементи за обележавање регулационих елемената планираних зелених површина на терену дати су у Табелама 3 и 4.

Нивелациони елементи задржавају постојећу нивелацију терена.

2.6.4. Попис парцела за јавне површине

У састав планираних јавних површина (Улица Нова и зелена површина уз пругу) планирани су делови катастарских парцела број: 3816, 3817, 3819/1, 3819/2, 3820, 3821, 3822, 3840, 3824, 3842, 3843, 3844 и 3845 све КО Крњево.

Катастарске парцеле бр. 3841 (некатегорисани пољски пут – колски прилаз), 4136 (део Улице Свете Младеновића) и 4137 (део Улице Петра Драпшина) већ представљају јавну површину.

2.6.5. Услови за уређење и изградњу површина и објеката јавне намене

Површине и објекти јавне намене дефинисане овим Планом, груписане су у целини А) - земљиште јавне намене намене, са две подцелине (постојеће и новопланирана улица и земљиште за зеленило између железничке пруге и планиране улице).

Улице

Регулациона линија Улице Нова утврђена је у односу на осовинску линију и координатама.

Ширина појаса регулације утврђена је у зависности од функције и ранга саобраћајнице и износи у ужем смислу 7,00 m, а функционално (заједно са појасом заштитног зеленила уз пругу) износи 10,50 – 14,00 m. На тај начин усаглашена је прописана најмања дозвољена ширина појаса регулације дефинисана Просторним планом општине Велика Плана са овим планским решењем.

Нивелација улице одређује се прорачуном падова и попречних и подужних профила појаса регулације. Коте нивелете у карактеристичних тачака у плану нивелације представљају основ за утврђивање нивелата улаза у објекте или уређење осталог простора ван појаса регулације.

Изградњи улице приступа се као реализацији овог Плана након његовог усвајања, уз поштовање законске процедуре и хронологије прописаних поступака, што подразумева:

- израду пројекта парцелације;
- извођење геодетских радова;
- прибављање потребног земљишта;
- израда пројектне документације;
- прибављање грађевинске дозволе;
- избор извођача радова;
- извођење радова.

Сви наведени процеси (осим израде пројекта парцелације) могу да се раде фазно – по деоницама.

Зеленило

Положај (регулационо решење) зеленила између коловоза планиране улице и пружног појаса дефинисан је координатама и постојећим парцелама.

Нивелационо решење ускладити са конфигурацијом терена.

Партерно решење ускладити са наменом зелене површине. Уз коловоз улице формира се појас за кретање пешака – тротоар.

Избор врста за озелењавање ускладити са наменом и функцијом зелене површине. Није дозвољена садња дрвенастих и жбунастих форми, како би се обезбедило боље сагледавање у зони пружног прелаза.

Формирање зеленила реализује се на основу одговарајуће пројектне документације.

2.6.6. Услови за уређење и изградњу површина осталих намена

Површине и објекти остале намене дефинисане овим Планом, груписане су само у целини Б) – земљиште остале намене – становање..

Ова целина обухвата земљиште које је и до сада имало статус грађевинског земљишта, као и земљиште које на основу овог Плана добија статус грађевинског земљишта.

Целина Б) овим Планом има намену „становање“, аналогно истоименој намени из Просторног плана општине Велика Плана.

Основни принципи

- на грађевинском земљишту је могућа изградња у складу са одредбама овог Плана;
- изградња стамбених, пословних, стамбено-пословних, пољопривредних, економских, спортских, помоћних и других објеката и објеката и мреже инфраструктуре може се вршити на грађевинским парцелама;
- грађевинска парцела је најмањи део простора обухваћеног Планом који задовољава услове за изградњу прописане Планом и која има излаз на јавну површину (пут, улицу).

Правила уређења

Изградња објеката

- изградња стамбених, пословних, стамбено-пословних, економских, пољопривредних и помоћних објеката може се реализовати директно на основу одредби овог Плана, издавањем локацијских услова, и то уколико ти објекти не захтевају посебне инфраструктурне услове;
- изузетно, изградња стамбених објеката са више од три стана, пословних и стамбено – пословних објеката бруто развијене површине преко 400 m², бензинских станица, фарми за узгој стоке и живине развијене бруто површине преко 600 m² и било којих објеката бруто развијене површине преко 1000 m² или висине преко 20 m, реализује се на парцелама које имају основне инфраструктурне претпоставке (приступ на јавни или некатегорисани пут, минимални ниво комуналне опремљености – електричну енергију, интерни систем водовода и канализације), и то на основу претходно урађеног урбанистичког пројекта, у складу са правилима грађења утврђеним у овом Плану;
- изградња објеката инфраструктуре на грађевинском земљишту у зонама становања могуће је реализовати директно на основу одредби овог Плана, под условом да се трасе инфраструктуре воде парцелама некатегорисаних пољопривредних или јавних путева и улица, односно уз регулисане имовинско правне односе, у складу са Законом, на

земљишту изван ових парцела (на бази закупа, права службености пролаза, непотпуне експропријације и сл.).

- изградња јавних објеката и јавних површина и спортских објеката, могуће је реализовати на парцелама које имају приступ на јавни пут, а ти објекти могу имати интерне системе водовода, канализације и електроснабдевања уколико њихова функција то захтева, и то издавањем локацијске дозволе за објекте до 300 m² (за отворене спортске терене до 1000 m²), односно на основу претходно урађеног урбанистичког пројекта за веће објекте, у складу са правилима грађења утврђеним у овом Плану.

Парцелација

На грађевинском земљишту унутар грађевинских подручја је могућа парцелација и препарцелација уз претходно потврђен пројекат парцелације, односно препарцелације или издате услове парцелације који се раде на основу овог Плана или урбанистичких планова.

Парцелација и препарцелација на грађевинском земљишту може се вршити искључиво тако да све новодобијене парцеле имају карактеристике грађевинске парцеле дате у овом поглављу, а у циљу изградње објекта у складу са овим Планом, по критеријумима дефинисаним овим Планом за сваку зону понаособ. Изузетно, код давања услова парцелације или израде пројекта парцелације може се одступити код једног од два параметра за парцелацију и формирање грађевинске парцеле, али не више од 20 % од утврђене вредности параметра (површине парцеле или лица према улици) и то код највише две новодобијене парцеле.

Парцелација у обухвату зона становања - параметри

- минимална величина новодобијених парцела – 400 m²;

- минимално лице према улици – 12 m.

Парцелација земљишта за потребе просецања интерних приватних прилазних путева (не ужих од 2,50 m, за тах две парцеле у дубини, односно не ужих од 3,5 m, за тах шест парцела у дубини), за потребе развргавања сувласничких односа или активирања дубине парцеле са малим лицем према улици, може се вршити на основу посебног пројекта парцелације. Овако формиране парцеле мора да задовоље оба прописана параметра, осим последње парцеле која мора да задовољи само параметар величине.

Парцелација за потребе јавних површина врши се на основу урбанистичког плана, изузетно на основу пројекта парцелације уколико су решени имовинско правни односи.

2.6.7. Мере заштите природних добара и непокретних културних добара

У обухвату Плана нема евидентираних природних добара нити непокретних културних добара. Уколико

се приликом извођења радова на уређењу простора или изградњи објеката наиђе на трагове археолошких налаза, радове треба обуставити и о томе обавестити надлежни Регионални завод за заштиту споменика културе у Смедереву.

2.6.8. Мере заштите животне средине

Опште планске мере уграђене у овај План, којима су испоштовани услови заштите животне средине, односе се на:

- усмеравање (ограничавање) делатности које се могу развијати,
- дефинисане урбанистичке параметре изградње по појединим грађевинским парцелама,
- планирање инфраструктуре (начин водоснабдевања, евакуисање отпадних вода, гасификација и др.),
- планирање зеленила (зеленило у комплексу, зеленило у зонама и целинама).

Пошто се Планом не прописују посебне намене на осталом грађевинском земљишту, поред ових општих мера, а у зависности од опредељене намене објекта надлежни орган утврђује потребу израде процене утицаја на животну средину.

2.6.9. Остале мере значајне за спровођење плана

Заштита од пожара

Планским решењима испоштовани су општи услови заштите од пожара:

- планираном саобраћајном мрежом је могуће несметано кретање противпожарних возила и доступност свим деловима комплекса,
- ширина планиране саобраћајнице омогућава несметан проток саобраћаја,
- планирањем противпожарних препрека – прописивањем удаљености објеката, дефинисањем грађевинске линије, положајем зеленила према прузи и др.

Посебне мере противпожарне заштите на појединачним грађевинским парцелама, биће дефинисане пројектима противпожарне заштите у случајевима градње објеката за које је то налаже Закон.

Мере енергетске ефикасности

Енергетска ефикасност објеката постиже се:

- формирање енергетски ефикасног омотача зграде (топлотна изолација зидова, кровова и подова), уградња топлотно непропусних прозора, и друге мере;
- изградња објеката са рационалним односом запремине и површине омотача зграде;
- реализација пасивних мера (орјентација зграде, осунчаност и вентилација);
- коришћење енергетски рационалних и ефикасних система за грејање и климатизацију;

- енергетски ефикасно унутрашње и спољно осветљење.

Приликом изградње, доградње или реконструкције стамбених и пословних објеката, обавезна је израда елабората енергетске ефикасности.

Услови приступачности

Стандарди приступачности су техничке мере и стандарди који омогућавају несметан приступ и кретање јавним објектима особама са инвалидитетом, деци и старим особама. Пројектовање јавних објеката (улице) ускладити са према Правилнику о техничким стандардима приступачности.

Посебне техничке мере које се односе на јавне саобраћајне и пешачке површине, пешачке прелазе, прилазе на грађевинске парцеле применити приликом пројектовања и изградње планиране улике у обухвату Плана.

Заштита од непогода и уништавања

Мере заштите од елементарних непогода, које настају као последица климатских, хидролошких, сеизмичких и других утицаја, непрекидно се спроводе утврђеном просторном организацијом у обухвату Плана, положајем јавних и инфраструктурних објеката и објеката становања, прописаним урбанистичким параметрима и планираном мрежом саобраћајница и инфраструктуре.

Правилима грађења у овом Плану утврђују се урбанистички параметри и правила за изградњу објеката којима су обухваћени и услови заштите од непогода и уништавања на појединачним комплексима (дозвољене спратности, статички прорачун, положај објеката, громобранска мрежа и сл.).

Заштита од поплава. Подручје у обухвату Плана није угрожено од површинских вода – поплаве. Приликом пројектовања и градње свих хидротехничких објеката (путни јарак, пропусти испод прилаза грађевинских парцела и сл.) потребно је поштовање свих прописа уз уважавање хидрометеоролошких података.

У случају великог интензитета падавина, за прихват атмосферских вода планира се јарак у уличном појасу и зелени појас на јавним површинама и на грађевинским парцелама.

Заштита од земљотреса. Према сеизмолошкој карти за повратни период од 500 година, подручје у обухвату Плана, се налази у зони сеизмичности 80 MCS скале. Овим Планом прописује се да се прорачу конструкције приликом градње свих објеката на целој територији општине ради на основу степена сеизмичности 80 MCS скале.

Минимални степен комуналне опремљености

Степен комуналне опремљености грађевинског земљишта који је потребан за издавање локацијских услова и грађевинске дозволе:

- формирана парцела за потребе јавне површине – улице и утврђено право коришћења парцеле;

- решен начин прикључка на електродистрибутивну мрежу (овим Планом или посебним условима);
- решен начин прикључка на водоводну мрежу или интерно водоснабдевање;
- решен начин прикључка на канализациону мрежу или непропусна септичка јама.

2.7. Правила грађења

2.7.1. Земљиште јавне намене

Улице

Регулациона линија Улице Нова утврђена је у односу на осовинску линију и Координатама (Табеле 3. и 4.).

У појасу регулације планиране улице, осим коловоза и тротоара, смешта се и јарак за пријем атмосферских вода и инфраструктурна мрежа (надземни нисконапонски електропровод, подземне линије гасовода и водовода).

Све улице изводе се са асфалтним застором коловоза, са коловозном конструкцијом предвиђеном за средње тешки саобраћај. Коловоз се може изводити без ивичњака.

Грађевинска линија се одређује на 5,00 m од регулационе линије планиране улице, а ова вредност представља минимално удаљење објекта од регулационе линије.

Зеленило

Положај (регулационо решење) зеленила између коловоза планиране улице и пружног појаса дефинисан је координатама и постојећим парцелама.

Формирање зеленила реализује се на основу одговарајуће пројектне документације, која може бити и саставни део пројектне документације планиране улице.

До формирања организоване јавне површине, обавезно је кошење траве.

2.7.2. Земљиште остале намене

Врста и намена објеката који се могу градити:

1. Стамбени и стамбено-пословни објекти;
2. Пословни објекти – производња, трговина, занатство, угоститељство и друге делатности;
3. Економски објекти – летње кухиње, хладњаче, млекари, оставе хране за сопствену употребу, пушнице, сушионице, кошеви, амбари, силоси, настрешнице за пољопривредне машине и возила, магацини хране за стоку, живинарници, свињци, штале за говеда, овце и козе, испусти за стоку, ђубришне јаме – ђубришта, пољски клозети и др. за потребе индивидуалног домаћинства, а у оквиру економског дворишта које се организује у дубини грађевинске парцеле;

4. Пољопривредни објекти – стакленици, објекти за узгој стоке и живине, складишта за пољопривредне производе и сл.

На парцелама се могу градити помоћни објекти различите намене и гараже за путничка возила који могу бити приземни, са подрумом, максималног бруто габарита основе до 50 m², и распона до 5,00 m.

Зона у којима се могу градити поједине врсте објеката дефинисана је Правилима уређења.

Општа правила за изградњу

Урбанистичка регулација

1. На грађевинској парцели могуће је градити више објеката стамбене, пословне, пољопривредне или друге намене, у складу са параметрима из овог Плана.

2. Грађевинска линија објеката на парцелама које излазе на улице се утврђује на min 5,0 m удаљености од регулационе линије према све три улице у обухвату Плана.

3. Положај објеката према коридору железничке пруге утврђује се у складу са посебним Законом и дефинисаним правилима за изградњу на земљишту у оквиру заштићених инфраструктурних коридора, и правилима из ППО Велика Плана и износи min 25,00 m од осе најближег колосека.

4. Удаљеност објекта од суседне парцеле у зони становања 1,00 m, а у случају да се према суседу остављају прозори са нормалним парапетом – најмање 2,50 m. Према ближој међи суседа могу се остављати само прозори са високим парапетом. Изузетно, ове удаљености могу бити и мање уколико инвеститор приложи валидну сагласност суседа. Стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле.

5. Грађевински елементи на нивоу подрумске етаже могу прећи грађевинску (регулациону) линију, и то:

- стопе темеља до 0,50 m (0,30 m);
- шахтови подрумских просторија до нивоа коте тротоара до 1,00 m (1,00 m);

6. Грађевински елементи на нивоу приземне етаже могу прећи грађевинску (регулациону) линију, и то:

- улазно степениште (степеник) до 1,20 m (0,30 m) за савлађивање висине од највише 90 cm (20 cm);
- конзолне настрешнице и рекламе до 3,00 m (1,20 m за растојање између регулационе линије и коловоза од најмање 3,00 m) на висини изнад 3,00 m;
- настрешнице са браварском конструкцијом до 5,00 m на висини изнад 3,00 m – а на тротоарима, трговима и другим јавним површинама према посебним условима локације на основу акта надлежне службе;

7. Грађевински елементи на нивоу спратних етажа могу прећи грађевинску (регулациону) линију, и то:

- балкони, еркери, конзолне настрешнице, докати до 1,20 m (0,90 m за растојање између регулационе линије и коловоза од најмање 3,00 m) на висини изнад 3,00 m, али да укупна површина грађевинских елемената не може прећи 50% уличне фасаде, односно 30% осталих фасада;

- конзолне рекламе до 3,00 m (1,20 m за растојање између регулационе линије и коловоза од најмање 3,00 m) на висини изнад 3,00 m;

Ограђивање

1. Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом оградом до висине 0,90 m (рачунајући од коте тротоара или терена на улици) или транспарентном оградом до висине 1,40 m, према улици до 1,80 m. Зидане и друге врсте ограда постављају се на регулациону линију, тако да ограда, стубови оgrade и капије буду на грађевинској парцели која се ограђује.

2. Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати живом оградом која се сади границом грађевинске парцеле (уз обострану сагласност суседа) или транспарентном оградом висине до 1,40 m, која се поставља према катастарком плану и оперативу, тако да стубови оgrade буду на земљишту власника оgrade. Зидана, непрозирна ограда између грађевинских парцела може се, уз сагласност суседа, подићи до висине 1,80 m, тако да сви елементи оgrade буду на земљишту власника оgrade.

3. Капије на уличној оградаци не могу се отварати ка јавној површини.

4. Грађевинске парцеле на којима се налазе објекти који представљају непосредну опасност по живот људи, као и грађевинске парцеле специјалне намене, ограђују се на начин који одреди надлежни орган.

Правила за изградњу стамбених и стамбено-пословних објеката

- Спратност објеката – максимално П+2 (изузетно П+3 за вишепородичне стамбене објекте), уз могућност формирања подрумске или сутеренске етаже.

- Бруто-површина пословног простора у стамбено-пословном објекту не може прећи 1/3 (изузетно 1/2 уколико то функционални захтеви налажу) укупне бруто-површине објекта.

- Максимални индекс заузетости парцеле С је 70 % (у зонама становања), а максимални индекс изграђености парцеле К је 0,8.

- У оквиру парцеле је потребно обезбедити потребан број паркинг-места према планираној намени (према критеријуму 1 стан или 1 локал – једно гаражно или паркинг место).

Правила за изградњу пословних објеката

- Спратност објеката – максимално П+1 (за производне делатности које не захтевају корисну висину етаже већу од 4,0 m), односно П + 2 за објекте осталих делатности, уз могућност формирања подрумске или сутеренске етаже. Ово правило за изградњу везано за спратност, не односи се на специфичне пословне објекте који захтевају вертикални транспорт и опрему која се поставља вертикално и који немају класичну спратну поделу,

- максимални индекс заузетости парцеле С је 50 %, а максимални индекс изграђености парцеле К је 0,8.

- У оквиру парцеле је потребно обезбедити потребан број паркинг-места за путничка и теретна возила према планираној намени (минимални критеријуми 1 паркинг место за путничка возила на сваких 60 m² објеката (минимум 2 паркинг места) или 1 паркинг место за теретна возила на сваких 200 m² објеката (минимум 1 паркинг место).

Правила за изградњу економских објеката

- Спратност објеката – максимално П+Пк, уз могућност формирања подрумске или сутеренске етаже.

- Објекти могу бити комбиновани – са више намена.

- Максимални индекс заузетости парцеле С је 70 % (у зонама становања), а максимални индекс изграђености парцеле К је 0,8 (у зонама становања).

- Међусобно растојање сточне стаје и стамбеног објекта или бунара на истој или суседним парцелама је минимално 15 m.

- Међусобно растојање ђубришта и пољског клозета од стамбеног објекта или бунара на истој или суседним парцелама је минимално 20 m, и то само на нижој коти.

- Грађевинска линија економских објеката (осим летњих кухиња, гаража за путничка возила и кошева) утврђује се на минимум 10 m од регулационе линије улице.

Правила за изградњу пољопривредних објеката

- Спратност објеката – максимално П+Пк, уз могућност формирања подрумске или сутеренске етаже.

- максимални индекс заузетости парцеле С је 50 %, а максимални индекс изграђености парцеле К је 0,8.

- У оквиру парцеле је потребно обезбедити потребан број паркинг-места за путничка и теретна возила према планираној намени (минимални критеријуми 1 паркинг место за путничка возила на сваких 80 m² објеката (минимум 2 паркинг места) или 1 паркинг место за теретна возила на сваких 200 m² објеката (минимум 1 паркинг место).

- Међусобно растојање објекта за узгој стоке, живине и других животиња и стамбеног објекта или бунара на истој или суседним парцелама је минимално 30 m.

Правила за доградњу и реконструкцију постојећих објеката

- Постојећи објекти у обухвату Плана могу се дограђивати, реконструисати и санирати у складу са параметрима и правилима грађења за нове објекте и уз поштовање прописаних регулационих елемената.

- Доградња и реконструкција објеката могућа је само на објектима са грађевинском дозволом или озакоњеним објектима.

Правила за прикључење на комуналну инфраструктуру

Водовод

Прикључак на грађевинске парцеле врши се преко водомерне шахте која се лоцира на парцели инвеститора на 2 m од регулационе линије. До изградње јавне водоводне мреже, водоснабдевање се врши са копаних или бушених бунара, са нивоа прве издани.

Фекална канализација

Одвођење санитарних отпадних вода врши се у непропусну септичку јаму која се лоцира на парцели инвеститора.

У фекалну канализацију није допуштено упуштање атмосферских вода.

Електро-енергетска мрежа

Прикључци објеката на електроенергетску мрежу изводе се ваздушним путем, а појединачна бројила се постављају према посебним условима надлежне електродистрибуције, било на електростубовима, било на објектима потрошача.

Атмосферске воде

Атмосферске воде са објеката на парцели, системом олука и снегобрана, усмеравају се на зелене површине на припадајућој парцели.

2.8. Спровођење Плана

План се заснива на следећим поставкама:

- регулациони и нивелациони елементи саобраћајница у обухвату Плана омогућавају рационално коришћење планираних саобраћајница и грађевинског земљишта;
- не смањују се површине јавне намене;
- неће се деградирати пољопривредно земљиште које је у функцији пољопривредне производње;
- коридором планиране саобраћајница може се поставити инфраструктура потребна за функцију становања (електроенергетска, водоводна и гасоводна мрежа);
- посебни услови надлежних институција (пре свега везани за коридор пруге) унети су у планска решења;
- не мења се локација постојећих улица;
- придржавање планских решења из плана вишег реда;
- не угрожава се ободно пољопривредно земљиште.

План ће се спроводити на основу планских решења следећим инструментима:

- спровођењем парцелације на основу услова парцелације, односно пројекта парцелације;

- вођењем имовинско-правног поступка у циљу регулисања власништва на парцелама које мењају категорију (пољопривредно земљиште – грађевинско земљиште јавне намене);
- издавањем локацијских услова;
- изградом урбанистичких пројеката за изградњу објеката у складу са овим Планом и Просторним планом општине Велика Плана;
- изградом процене утицаја на животну средину за објекте уколико се они налазе на Листи 1 – Пројекти за које је обавезна процена утицаја на животну средину или Листи 2 – Пројекти за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, у складу са Уредбом о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати обавезна процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 84/05), на основу захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину коју подноси носилац пројекта.

2.9. Прелазне и завршне одредбе

План детаљне регулације „Улица Нова“ у Крњеву ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања у Међуопштинском службеном листу општина Велика Плана и Смедеревска Паланка.


3. ГРАФИЧКИ ДЕО


01 Обухват Плана и намена земљишта – постојеће стање


02 Детаљна намена површина са поделом на карактеристичне зоне


03 Регулационо-нивелациони план

04 План објеката и мреже инфраструктуре









214.

На основу члана 32. став 1. тачка 5. и члана 33. став 7. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/2007), члана 27.... Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014) и 145/2014 и члана 24. став 1. тачка 5. Статута општине Велика Плана („Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка” бр. 39/2008),

Скупштина општине Велика Плана на 14. седници одржаној 14.07. 2017. године донела је

ОДЛУКУ О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „МАРЈАНОВИЋИ” У ВЕЛИКОЈ ПЛАНИ ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА

Члан 1.

Овом Одлуком доноси се План детаљне регулације „Марјановићи” у Великој Плани, општина Велика Плана.

Члан 2.

Саставни део ове Одлуке је текстуални и графички део Плана детаљне регулације „Марјановићи” у Великој Плани, општина Велика Плана.

За План детаљне регулације „Марјановићи” у Великој Плани, општина Велика Плана, није рађен Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину на основу Решења бр. 353-64/2016-III-06 од 03.08.2016. године донетог од надлежног органа – Општинске управе општине Велика Плана, Одељења за урбанизам и грађевину, имовинско-правне и комунално-стамбене послове.

Члан 3.

План детаљне регулације „Марјановићи”, општина Велика Плана евидентираће се у Централном регистру планских докумената, који води министарство надлежно за послове просторног планирања и урбанизма.

Члан 4.

Ову Одлуку, текстуални и графички део Плана детаљне регулације „Марјановићи” у Великој Плани, општина Велика Плана, објавити у „Међуопштинском службеном листу општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”.

План детаљне регулације „Марјановићи” у Великој Плани, општина Велика Плана, у целости објављује

се и у електронском облику и доступан је јавности путем интернета.

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Међуопштинском службеном листу општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”.

Број: 011-71/2017- I

У Великој Плани, 14. јула 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Ненад Перић

2. ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ОПШТИ ДЕО ПЛАНА

2.1. Правни и плански основ

План детаљне регулације „Марјановићи” у Великој Плани (у даљем тексту „План”) односи се на део грађевинског подручја насеља Велика Плана у КО Велика Плана дефинисаног Планом генералне регулације Велика Плана („Међуопштински службени лист”, бр. 1/14 и 30/16). Повод за израду Плана дефинисан је Одлуком о изради Плана детаљне регулације „Марјановићи” у Великој Плани, број: 011-116/2016-I од 17.12.2016. године.

Циљ израде Плана је стварање планског основа за просторно уређење посматране целине, дефинисање степена њеног комуналног уређења и дефинисање потребних јавних површина. дефинисање површина јавне намене;

- стварање законског, планског основа за просторно уређење и коришћење простора у обухвату Плана детаљне регулације;
- дефинисање потребних јавних површина у обухвату плана;
- дефинисање траса, коридора и капацитета за саобраћајну, енергетску, техничку, комуналну и другу инфраструктуру;
- утврђивање намене простора у границама планског подручја;
- утврђивање правила за изградњу, коришћење, уређење и заштиту простора у обухвату Плана детаљне регулације;
- повећање вредности грађевинског земљишта.

Правни основ

- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-Одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-Одлука УС, 50/2013-Одлука УС, 98/2013-Одлука УС, 132/2014 и 145/2014);

- Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник Републике Србије“ бр. 64/15).

Плански основ

- План генералне регулације Велика Плана („Међуопштински службени лист“, бр. 1/2014 и 30/2016).

2.2. Обухват Плана

Обухват Плана детаљне регулације дефинисан је северном границом к.п.бр.5752 и 5753, источном границом к.п.бр. 6753, 5754 и 5755, јужном границом к.п.бр. 5754 и 5752 и западном границом к.п.бр. 5754 и 5752, све у КО Велика Плана 1.

Обухват плана чине следеће катастарске парцеле у КО Велика Плана 1:

Грађевинско земљиште – катастарске парцеле бр. 5752, 5753, 5754 и 5755.

Све парцеле су у власништву иницијатора за израду Плана, Марјановић Томислава и Марјановић Миодрага.

Површина земљишта у обухвату Плана износи 1.24.38 m².

2.3. Извод из плана вишег реда

Плански документ ширег подручја, од значаја за израду овог Плана је:

- План генералне регулације Велика Плана („Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“, бр. 1/14 и 30/16).

Према плану намене површина посматрани простору обухвату Плана се налази унутар границе грађевинског подручја насеља Велика Плана.

Зонирањем земљишта у Плану генералне регулације простор у обухвату Плана одређен је у оквиру грађевинског подручја Велика Плана I. Припада зони Градска стамбена зона – целина 5. Део је зоне у којој је основна намена породично становање, а пратећа или допунска намена могу бити:

- објекти јавне намене;
- објекти спорта и рекреације;
- објекти јавног зеленила;
- објекти колективног становања;
- објекти производног занатства и неличних услуга;
- објекти и простори трговине, канцеларијских делатности и личних услуга;
- помоћни стамбени објекти, гараже, оставе, ограде и сл.

Објекти јавне намене, објекти спорта и рекреације и објекти и простори трговине, канцеларијских делатности и личних услуга већи од 50 m² БРГП могу се градити уз обавезну израду урбанистичког пројекта.

Објекти колективног становања и објекти производног занатства и неличних услуга, независно од величине, могу се градити уз обавезну израду урбанистичког пројекта.

Формирање грађевинских парцела у овој зони могуће је уз услов да новодобијене грађевинске парцеле имају приступ јавној површини (постојећој или планираној) и уз минималну површину од 250 m² и минимално лице према улици од 10 m.

Правила уређења и правила грађења ближе дефинишу услове градње објеката различите намене (становање – породично и колективно, пословни објекти, јавни објекти). Правила уређења и грађења из Плана генералне регулације Велика Плана преузимају се и ближе разрађују правилима уређења и грађења Плана детаљне регулације „Марјановићи“ у Великој Плани.

За градску стамбену зону – целина 5, у којој се налази посматрано земљиште, ПГР Велика Плана одређује:

- Индекс изграђености - 3,00
- Индекс заузетости - 60 %.

Одредбама о спровођењу Плана генералне регулације дата је могућност да је на основу Одлуке Скупштине општине Велика Плана могућа израда Планова детаљне регулације за зоне и подручја где је потребно утврдити површину јавне намене, где је потребно укинути статус планиране јавне намене или где је потребно извршити корекције положаја или величине планиране површине јавне намене. Ови планови детаљне регулације могу се радити на основу саобраћајне и функционалне анализе простора за који се врше измене и њима се не могу мењати концепт и основна саобраћајна решења дефинисана планом генералне регулације.

Правилима грађења за саобраћајну инфраструктуру дефинисано је да у деловима насеља где се уводи нова регулација минимална ширина уличног коридора је 7,00 m.

Табела 1. – Темена улице планирана у ПГР

Теме	Y	X
O155	7 505 743.12	4 908 897. 30
O162	7 505 782.17	4 908 691. 50

Значајно за израду овог плана је планирана саобраћајница- улица која се пружа од Ул. Петра Лубарде према југу и пресеца обухват Плана у дужини од око 20 m.

Ова улица дефинисана је координатама датим у табели 1.

У обухвату Плана нема евидентираних нити заштићених објеката, споменика културе и природе и амбијенталних целина.

2.4. Опис постојећег стања

Простор у обухвату Плана део је неизграђеног комплекса грађевинског земљишта на падинама брда Врбица, у непосредној близини Улице Петра Лубарде која има функцију сабирне улице увећ формираном стамбеном насељу. Ранијим урбанистичким плановима, подручје у којем се налази и обухват плана, било је планирано за објекте јавне намене (школа, вртић), па овај део грађевинског земљишта није до сада приведен стамбеној изградњи, за коју је постојао интерес. Тренутно, земљиште у обухвату Плана окружено је такође неизграђеним грађевинским земљиштем. Прилаз комплексу врши се преко суседне парцеле планиране Планом генералне регулације као део јавне површине - улице која је катастарски дефинисана.

Коловоз улице Петра Лубарде је асфалтиран, са инсталацијама, водовода, канализације и електрике.

Земљиште у обухвату Плана користи се као пољопривредно – њива и забран.

Према Плану генералне регулације Велика Плана, у обухвату Плана, дефинисане су две категорије земљишта, како је дато у табели.

Табела 2. Намене површина по ППР и постојеће стање

	Категорија земљишта	По ППР (m2)	По ППР (%)	Постојеће стање (m2)
	Грађевинско земљиште јавне намене	170	1,37	170
1	улична мрежа	170	1,37	
	њива			22
	забран			148
	Грађевинско земљиште остале намене	12268	98,63	12268
2	становање	12268	98,63	
	њива			10456
	забран			1812
	УКУПНО	12438	100,00	12438

Основни недостатак овог комплекса у односу на решења из ППР Велика Плана је несразмерно мало присуство јавних површина – улице, чиме је онемогућено адекватно коришћење осталог простора, што је и основни разлог израде овог Плана.

2.5. Подлоге за израду Плана

Расположиве подлоге за израду Плана могу се сврстати у две групе:

- катастарске и геодетске подлоге;
- услови надлежних институција.
- а) катастарске и геодетске подлоге

За израду Плана доступни су:

- катастарски план Р=1:1000 за шире подручје обухвата Плана;
- катастарско-топографски план Р=1:500 за подручје обухвата Плана.

Катастарски план за шире подручје обухвата Плана Р=1:1000 је ажурна геодетска подлога доступна на Геопорталу РГЗ Србије са које се могу вршити одговарајућа мерења и сагледати окружење простора за који се план ради.

Катастарско - топографски план Р=1:500 за подручје обухвата Плана урадила је Самостална геодетска Радња "Земљомер – Тата". Катастарско-топографски план садржи све неопходне геодетске податке на основу којих се могу поставити одговарајућа урбанистичка и техничка решења која се траже у складу са Одлуком о изради Плана детаљне регулације „Марјановићи“ у Великој Плани бр. 011-116/2016-I од 17.12.2016. године коју је донела Скупштина општине Велика Плана и овим Концептом.

Катастарске и геодетске подлоге су погодне, садржајне и довољне за израду Плана.

б) Услови надлежних институција

Прикупљени услови дати су у Аналитичко - документационој основи планског документа која се формира у процесу израде Плана.

У законом предвиђеном року од 30 дана, обрађивач је добио тражене услове од ЈКП „Милош Митровић“ Велика Плана и „ЕПС дистрибуције“ доо Београд Погон Велика Плана. Сви прибављени услови издати су на основу постојећих техничких норматива, постојећег стања инфраструктурне мреже и евентуално гранских планова и пројеката.

- Услови за пројектовање и прикључење на водовод и канализацију, ЈКП „Милош Митровић“ из Велике Плана бр. 884 од 27.03.2017. год;

- Услови за прикључак на јавни пут, ЈКП „Милош Митровић“ из Велике Плана, број 2/5/17 од 15.03.2017. год;

- Податке и услове везано за електромрежу, ОДС, „ЕПС Дистрибуција“ доо из Београда, Огранак „Електродистрибуција“ Смедерево, Погон Велика Плана, број 11.04-48827/2-2017 од 08.03.2017. године.

Добијени услови надлежних институција су садржајни и употребљиви за планска и техничка решења у поступку израде Плана.

ПЛАНСКИ ДЕО ПЛАНА

2.6. Правила уређења

2.6.1. Подела простора на посебне целине и зоне

У обухвату Плана издвајају се две целине:

- А) ову функционалну целину чини грађевинско земљиште јавне намене (део улице планиране ППР Велика Плана и улица планирана овим Планом),

- Б) планирано грађевинско земљиште остале намене – породично становање у обухвату Плана.

У обухвату плана дефинисано је земљиште јавне намене и земљиште осталих намена.

Грађевинско земљиште јавне намене – целина А, чине:

- део улице планиране Планом генералне регулације Велика Плана (делови к.п.бр. 5752 и 5754);

- улица планирана овим Планом (делови к.п.бр. 5753, 5754 и 5755);

Грађевинско земљиште остале намене – целина Б, чине:

- породично становање (делови к.п.бр. 5752, 5753, 5754 и 5755).

2.6.2. Намена површина

Промене у простору које се дефинишу Планом односе се промене у структури грађевинског земљишта - на дефинисање нове јавне површине - улице у насељу Велика Плана, на уштрб грађевинског земљишта планираног за породично становање у обухвату Плана.

У следећој табели приказан је биланс намене површина према планском решењу:

Табела 3. Биланс намене површина по ППР Велика Плана и ПДР „Марјановићи“ у Великој Плани

	Категорија земљишта	По-стојеће стање (m2)	По-стојеће стање (%)	Планирано стање (m2)	Планирано стање (%)	Биланс (m2)
	Грађевинско земљиште јавне намене	170	1,37	1463	11,77	+ 1293
1	улична мрежа ППР	170	1,37	170	1,37	0
2	улична мрежа ПДР	0	0	1293	10,40	+1293
	Грађевинско земљиште остале намене	12268	98,63	10975	80,25	- 1293
3	породично становање	12268	98,63	10975	88,23	-1293
	УКУПНО	12438	100,00	12438	100,00	0

Овим планом детаљне регулације формира се нова саобраћајница – улица која се слепо завршава (окретницом) у дубини земљишта у обухвату Плана. Планирањем и формирањем ове улице која захвата 10,40 % посматране површине, постиже се

већи степен опремања грађевинског земљишта, са основном наменом породично становање.

2.6.3. Регулациони и нивелациони елементи за обележавање јавних површина

Новопланиране јавне површине лоциране су у средишњем делу обухвата Плана, у појасу ширине 7,5 m. Јавну површину сачињава коридор новопланиране улице и коридор улице дефинисане Планом генералне регулације.

Улице

У обухвату Плана планирано је:

1) формирање дела улице која је дефинисана Планом генералне регулације и која се пружа од Ул. Петра Лубарде према југу и пресеца обухват Плана, са следећим регулационим елементима које је дефинишу у простору обухвата Плана:

- регулациона ширина – 7,0 m, дужина кроз обухват Плана 21,29 m, коловоз ширине 5,00 m. Тротоар ширине 1,50 m се пружа уз источну регулациону линију.

2) формирање улице која је дефинисана овим планом детаљне регулације и која се пружа од напред поменуте улице према истоку, а затим према југу. Ова улица се слепо завршава окретницом у дубини блока, по функцији је стамбена улица, са следећим регулационим елементима које је дефинишу:

- регулациона ширина – 7,50 m, дужина улице око 147,50 m, коловоз ширине 5,50 m, тротоари обострани 2 x 1,00 m. Део тротоара уз источну регулациону линију може се користити као јарак за пријем атмосферских вода са улице.

Регулациони елементи за обележавање планиране улице на терену и геодетској подлози дати су у Табели 4.

Табела 4: Регулациони елементи за обележавање улице

	Улица	Тачке	Y	X
1	Нова ППР	1	7 505 745, 36	4 908 867, 20
		2	7 505 749, 45	4 908 846, 07
		3	7 505 752, 06	4 908 869, 53
		4	7 505 754, 16	4 908 858, 61
		21	7 505 756, 02	4 908 848, 98
		19	7 505 776, 00	4 908 745, 74
		20	7 505 780, 38	4 908 723, 10
2	Нова ПДР	4	7 505 754, 16	4 908 858, 61
		5	7 505 755, 41	4 908 857, 86
		6	7 505 756, 86	4 908 857, 79
		7	7 505 797, 63	4 908 865, 63
		8	7 505 810, 17	4 908 775, 64
		9	7 505 811, 78	4 908 770, 67

		10	7 505 814, 99	4 908 766, 56
		11	7 505 809, 94	4 908 750, 09
		12	7 505 800, 59	4 908 764, 55
		13	7 505 802, 55	4 908 769, 39
		14	7 505 802, 75	4 908 774, 57

Положај коловоза, тротоара и друге комуналне инфраструктуре (водовод, канализација, електро-енергетска мрежа) дефинисан је у односу на осовину саобраћајнице. Осовина планираних улица приказана је у следећој табели:

Табела 5: Осовина саобраћајнице

	Улица	Теме	Y	X
1	Нова ПГР	T1	7 505 747, 98	4 908 868, 11
		T2	7 505 750, 92	4 908 852, 83
		T3	7 505 752, 03	4 908 847, 21
2	Нова ПДР	T2	7 505 750, 92	4 908 852, 83
		T4	7 505 794, 47	4 908 861, 18
		T5	7 505 805, 63	4 908 759, 50

Улица планирана овим Планом слепо се завршава са кружном окретницом спољног пречника 19,00 m, са ширином коловоза од 5,50 m и унутрашњим острвом пречника 6,00 m. Овако решеном окретницом омогућено је окретање без маневрисања и путничким и комуналним возилима, што доприноси повећаном урбаном комфору.

Полупречници уливне кривине коловоза на раскрсници две улице су 4,00 m, а унутрашњи полупречник кривине следеће улице је 6,00 m.

Нивелациони елементи за обележавање коловоза дати су у Графичком делу – Прилог 03 Регулационо-нивелациони план. Прецизни нивелациони елементи саобраћајнице утврдиће се пројектом. Начелно, нагиби саобраћајнице прате нивелацију терена. Попречним нагибом коловоза (мах до 2%), атмосферске воде се усмеравају ка истоку, ка јарку за прихват атмосферских вода са улице. Уздужни нагиб коловоза је генерално са падом ка северу, са просечним вредностима (мах до 0,3%), и прати постојећу хипсометрију, односно са падом према истоку на деоници испред раскрснице са улицом из Плана генералне регулације, где је нагиб саобраћајнице 7,20%.

2.6.4. Попис парцела за јавне површине

У састав планираних јавних површина (Улица планирана ПГР и планирана овим Планом) планирани су делови катастарских парцела број: 5752, 5753, 5754 и 5755 све КО Велика Плана 1.

Прецизне површине појединих катастарских парцела које постају јавне површине дефинисаће се

посебним пројектом препарцелације након усвајања овог Плана.

2.6.5. Услови за уређење и изградњу површина и објеката јавне намене

Саобраћајнице

Површине и објекти јавне намене дефинисане овим Планом, груписане су у целини А) - површине јавне намене намене које чине:

- део улице планиране Планом генералне регулације Велика Плана (делови к.п.бр. 5752 и 5754);
- улица планирана овим Планом (делови к.п.бр. 5753, 5754 и 5755).

Регулациона линија обе улице утврђена је у односу на осовинску линију и координатама.

Ширина појаса регулације утврђена је у зависности од функције и ранга саобраћајнице. За улицу планирану Планом генералне регулације износи 7,00 m (коловоз 5,50 m и једнострано тротоар 1,50 m). На тај начин усаглашена је прописана ширина појаса регулације дефинисана Планом генералне регулације Велика Плана са овим планским решењем.

Ширина појаса регулације за улицу планирану овим Планом износи 7,50 m (коловоз 5,50 m и двострано тротоар 1,00 m). Ова регулациона ширина и ширина коловоза омогућује нормално одвијање колског и пешачког саобраћаја у планираној улици.

Улица има функцију стамбене улице за одвијање колско-пешачког саобраћаја, па коловоз треба пројектовати са коловозном конструкцијом за лаки саобраћај, а елементе улице за кретање возила са малим рачунским брзинама (30 km/h).

У појасу тротоара уз источну регулациону линију може се пројектовати јарак за пријем атмосферских вода са коловоза, уз обезбеђивање да се те воде не сливају у околну грађевинско земљиште за стамбену изградњу.

Нивелација улице одређује се прорачуном падова и попречних и подужних профила појаса регулације. Коте нивелете у карактеристичних тачака у плану нивелације представљају основ за утврђивање нивелата улаза у објекте или уређење осталог простора ван појаса регулације.

Формирању и изградњи улице приступа се као реализацији овог Плана након његовог усвајања, уз поштовање законске процедуре и хронологије прописаних поступака, што подразумева:

- израду пројекта препарцелације;
- извођење геодетских радова;
- прибављање потребног земљишта;
- израду пројектне документације;
- прибављање грађевинске дозволе;
- избор извођача радова;
- извођење радова.

Сви наведени процеси (осим израде пројекта парцелације) могу да се раде фазно – по деоницама.

Објекти комуналне инфраструктуре

У обухвату Плана, у површинама јавне намене, смештају се и објекти комуналне инфраструктуре: водовод, канализација и електроенергетски водови. Гасоводна мрежа се не планира, али величина и положај јавних површина омогућавају да се у каснијим фазама директно на основу пројектне документације изводи гасоводна, евентуално и телкомуникациона мрежа.

Водовод

Према условима надлежног предузећа за дистрибуцију воде, водоснабдевање комплекса омогућено је са водоводне линије- мреже PE DN 90 и PE DN 110 у Ул. Петра Лубарде и постојећег водоводног шахта у тој улици. Водоводна мрежа се поставља планираним улицама у појасу тротоара, према Плану објеката и мреже инфраструктуре. Планирана мрежа се изводи од цеви PE DN 90 и PE DN 5/4", за притисак од 10 бага.

Прикључак на грађевинске парцеле врши се од PE DN 3/4" преко водомерне шахте која се лоцира на парцели инвеститора на 2 m од регулационе линије.

Фекална канализација

Фекална канализација се поставља приближно осовином планираних улица. Фекална канализација се надовезује на постојећу фекалну канализацију у Ул. Петра Лубарде преко постојећег шахта. Фекална канализација се изводи делом као гравитациона, а делом као потисни вод (од T4 до T2) или са препумпавањима, што ће се решити пројектом фекалне канализације. За те потребе може се предвидети допунски шахт у зони осовинске тачке T4.

Улична канализациона мрежа изводи се од ПВЦ канализационих цеви Ø200, евентуално Ø160 у слепој улици. Најмања дубина канализационе мреже је 80 cm од горње ивице коловоза, а нагиб цеви прилагодити терену и пројектном решењу.

Прикључак са грађевинске парцеле на уличну канализациону мрежу преко ревизионог шахта са уграђеном неповратном клапном на парцели инвеститора.

У фекалну канализацију није допуштено упуштање атмосферских вода.

Електро-енергетска мрежа

Електро-енергетска мрежа за снабдевање објеката у унутрашњости комплекса, поставља се у уличном појасу. Мрежа се поставља на бетонске стубове у коридору тротоара, уз саму регулациону линију, према графичким прилозима.

За уличну мрежу користи се проводник СКС Х00/0 3х70+61/10+2х16 mm који се преко планираних и постојећих стубова у Ул. Петра Лубарде повезује на слободан извод у БТС „Петра Лубарде“ 10/0,4 kV p.бр. 450376.

Прикључци на објекте изводе се ваздушним путем, а појединачна бројила се постављају према посебним

условима надлежне електродистрибуције, било на електростубовима, било на објектима потрошача.

Остали објекти комуналне инфраструктуре

Положаји осталих објеката комуналне инфраструктуре нису посебно сагледавани овим Планом, јер се у овој фази не може тражити њихова неопходност за реализацију и функционисање планираних објеката у комплексу.

Регулациона ширина саобраћајнице омогућава да се, уколико се искаже интерес, постави гасоводна (подземно) и телекомуникациона мрежа (било на електроенергетским стубовима, било подземно).

2.6.6. Услови за уређење и изградњу површина осталих намена

Површине и објекти остале намене дефинисане овим Планом, груписане су само у целини Б) – грађевинског земљиште остале намене – породично становање.

Ова целина обухвата земљиште које је и до сада имало статус грађевинског земљишта са наменом породично становање

Целина Б) овим Планом има намену „породично становање“, аналогно истоименој намени из Плана генералне регулације Велика Плана. За ову целину примењују се правила уређења дефинисана овим Планом.

Основни принципи

- на грађевинском земљишту је могућа изградња у складу са одредбама овог Плана и Плана генералне регулације Велика Плана;
- изградња породично-стамбених објеката и осталих објеката из табеле компатибилности (пословних, стамбено – пословних, јавних, помоћних) и објеката и мреже инфраструктуре може се вршити на грађевинским парцелама;
- грађевинска парцела је најмањи део простора обухваћеног Планом који задовољава услове за изградњу прописане Планом и која има излаз на јавну површину (пут, улицу).

Правила уређења

Изградња објеката

- изградња породично-стамбених објеката и помоћних објеката може се реализовати директно на основу одредби овог Плана, издавањем локацијских услова, и то уколико ти објекти не захтевају посебне инфраструктурне услове;
- изузетно, изградња вишепородично-стамбених објеката са више од четири стана, пословних и стамбено – пословних објеката и осталих објеката из табеле компатибилности, реализује се на основу претходно урађеног урбанистичког пројекта, у складу

са правилима грађења утврђеним у овом Плану и Табелом компатибилности;

Табела 6: Табела компатибилности

ОСНОВНА НАМЕНА	ПРАТЕЋА ИЛИ ДОПУНСКА НАМЕНА							
	Објекти јавне намене	Објекти спорта и рекреација	Објекти јавног зеленила	Објекти породичног становања	Објекти колективног становања	Производни и складишни објекти	Објекти производног занатства и неличних услуга	Објекти и простори трговине, канц. делатности и лич. усл. услуга
Помоћни стамбени објекти, гараже, оставе, ограде и сл.								
Становање породично	+1	+1	+	+	+2		+2	+1

1 – за објекте и просторе преко 50 m² БРПГ уз обавезну израду урбанистичког пројекта;

2 – уз обавезну израду урбанистичког пројекта;

НАПОМЕНА:

На свим грађевинским парцелама могу се градити објекти основне намене.

Објекти пратеће или допунске намене могу се градити на грађевинским парцелама на којима постоје објекти основне намене који задржавају већи удео.

Објекти пратеће или допунске намене могу се градити на грађевинским парцелама основне намене на којима не постоје објекти основне намене или објекти основне намене остају са мањим уделом, уз обавезну израду урбанистичког пројекта.

- изградња објеката инфраструктуре на грађевинском земљишту могуће је реализовати директно на основу одредби овог Плана, под условом да се трасе инфраструктуре воде парцелама постојећих или планираних улица, односно уз регулисане имовинско правне односе, у складу са Законом, на земљишту изван ових парцела (на бази закупа, права службености пролаза, непотпуне експропријације и сл.).

Парцелација

На грађевинском земљишту у обухвату Плана могуће је вршити препарцелацију земљишта у циљу добијања грађевинских парцела.

Препарцелација у циљу добијања грађевинских парцела за потребе јавне намене – улице целина А), врши се на основу пројекта препарцелације са елементима из овог Плана.

Парцелација и препарцелација на грађевинском земљишту остале намене – породично становање – целина Б), може се вршити на основу пројекта парцелације или услова парцелације из овог Плана, искључиво тако да све новодобијене парцеле имају карактеристике грађевинске парцеле дате у овом поглављу, а у циљу изградње објекта у складу са овим Планом, по критеријумима дефинисаним овим Планом.

Парцелација у обухвату целине Б) породично становања - параметри

- минимална величина новодобијених парцела – 300 m²;
- минимално лице према улици – 10 m;
- минимално лице према улици на окретници – 6 m;
- минимално лице према улици на кривини – 4 m.

Парцелација земљишта за потребе просецања интерних приватних прилазних путева (не ужих од 2,50 m, за тах две парцеле у дубини, за потребе развргавања сувласничких односа или активирања дубине парцеле са малим лицем према улици, може се вршити на основу посебног пројекта парцелације. Овако формиране парцеле мора да задовоље оба прописана параметра, осим последње парцеле која мора да задовољи само параметар величине.

2.6.7. Мере заштите природних добара и непокретних културних добара

У обухвату Плана нема евидентираних природних добара нити непокретних културних добара. Уколико се приликом извођења радова на уређењу простора или изградњи објеката наиђе на трагове археолошких налаза, радове треба обуставити и о томе обавестити надлежни Регионални завод за заштиту споменика културе у Смедереву.

2.6.8. Мере заштите животне средине

Опште планске мере уграђене у овај План, којима су испоштовани услови заштите животне средине, односе се на:

- усмеравање (ограничавање) делатности које се могу развијати,
- дефинисане урбанистичке параметре изградње по појединим грађевинским парцелама,
- планирање инфраструктуре (начин водоснабдевања, евакуисање отпадних вода, гасификација и др.),
- планирање зеленила на грађевинским парцелама.

Пошто се Планом не прописују посебне намене на осталом грађевинском земљишту, поред ових општих мера, а у зависности од опредељене намене објекта надлежни орган утврђује потребу израде процене утицаја на животну средину.

2.6.9. Остале мере значајне за спровођење плана

Заштита од пожара

Планским решењима испоштовани су општи услови заштите од пожара:

- планираном саобраћајном мрежом је могуће несметано кретање противпожарних возила и доступност свим деловима комплекса,
- ширина планиране саобраћајнице омогућава несметан проток саобраћаја,
- планирањем противпожарних запрека – прописивањем удаљености објеката, дефинисањем грађевинске линије и др.

Посебне мере противпожарне заштите на појединачним грађевинским парцелама, биће дефинисане пројектима противпожарне заштите у случајевима градње објеката за које је то налаже Закон.

Мере енергетске ефикасности

Енергетска ефикасност објеката постиже се:

- формирање енергетски ефикасног омотача зграде (топлотна изолација зидова, кровова и подова), уградња топлотно непропусних прозора, и друге мере;
- изградња објеката са рационалним односом запремине и површине омотача зграде;
- реализација пасивних мера (орјентација зграде, осунчаност и вентилација);
- коришћење енергетски рационалних и ефикасних система за грејање и климатизацију;
- енергетски ефикасно јавно, унутрашње и спољно осветљење.

Приликом изградње стамбених и пословних објеката, обавезна је израда елабората енергетске ефикасности.

Услови приступачности

Стандарди приступачности су техничке мере и стандарди који омогућавају

несметан приступ и кретање јавним објектима особама са инвалидитетом, деци и старим особама.

Пројектовање јавних објеката (улице) ускладити према Правилнику о техничким стандардима приступачности.

Посебне техничке мере које се односе на јавне саобраћајне и пешачке површине, пешачке прелазе, прилазе на грађевинске парцеле применити приликом пројектовања и изградње планиране улнице у обухвату Плана.

Заштита од непогода и уништавања

Мере заштите од елементарних непогода, које настају као последица климатских, хидролошких, сеизмичких и других утицаја, непрекидно се спроводе утврђеном просторном организацијом у обухвату

Плана, положајем јавних и инфраструктурних објеката и објеката становања, прописаним урбанистичким параметрима и планираном мрежом саобраћајница и инфраструктуре.

Правилима грађења у овом Плану утврђују се урбанистички параметри и правила за изградњу објеката којима су обухваћени и услови заштите од непогода и уништавања на појединачним комплексима (дозвољене спратности, статички прорачун, положај објеката, громобранска мрежа и сл.).

Заштита од поплава. Подручје у обухвату Плана није угрожено од површинских вода – поплаве. Приликом пројектовања и градње свих хидротехничких објеката (улични јарак, пропусти испод прилаза грађевинских парцела и сл.) потребно је поштовање свих прописа уз уважавање хидрометеоролошких података.

У случају великог интензитета падавина, за прихват атмосферских вода планира се јарак у уличном појасу и зелени појас на јавним површинама и на грађевинским парцелама.

Заштита од земљотреса. Према сеизмолошкој карти за повратни период од 500 година, подручје у обухвату Плана, се налази у зони сезмичности 80 MCS скале. Овим

Планом прописује се да се прорачу конструкције приликом градње свих објеката на целој територији општине ради на основу степена сеизмичности 80 MCS скале.

Одношење отпада

Одношење отпада из домаћинства ће се вршити надлежно комунално предузеће на начин предвиђен општим условима који важе за цело насеље. У обухвату плана, из објеката породичног становања, отпад ће се прикупљати у појединачне судове који се лоцирају на парцелама власника објеката, на бетонираном платоу, непосредно уз регулациону линију. У случају градње вишепородичних стамбених објеката или пословних објеката, отпад се може прикупљати у контејнере који се такође лоцирају на парцели инвеститора, у складу са решењем из урбанистичког пројекта.

Минимални степен комуналне опремљености

Степен комуналне опремљености грађевинског земљишта који је потребан за издавање локацијских услова и грађевинске дозволе:

- формирана парцела за потребе јавне површине – улице и утврђено право коришћења парцеле;
- решен начин прикључка на електродистрибутивну мрежу (овим Планом или посебним условима);
- решен начин прикључка на водоводну мрежу или интерно водоснабдевање;
- решен начин прикључка на канализациону мрежу или непропусна септичка јама.

2.7. Правила грађења

2.7.1. Земљиште јавне намене – целина А)

Улице

Регулациона линија Улице планиране овим Планом и Планом генералне регулације Велика Плана утврђена је у односу на осовинску линију и Координатама (Табеле 4. и 5.).

У појасу регулације планиране улице, осим коловоза и тротоара, смешта се и јарак за пријем атмосферских вода и инфраструктурна мрежа (надземни нисконапонски електровод, подземне линије фекалне канализације и водовода).

Нивелација улице одређује се прорачуном падова и попречних и подужних профила појаса регулације. Коте нивелете у карактеристичних тачака у плану нивелације представљају основ за утврђивање нивелата улаза у објекте или уређење осталог простора ван појаса регулације.

Грађевинска линија се одређује на 5,00 m од регулационе линије планиране улице, односно 3,00 m на једном делу, а ова вредност представља минимално удаљење објекта од регулационе линије.

Комунална инфраструктура

Правила грађења за објекте комуналне инфраструктуре на планираној јавној површини – водовод, канализација и електроенергетска мрежа – дата су у тачки 2.6.5. Услови за уређење и изградњу површина и објеката јавне намене.

Уколико дође до реализације гасоводне мреже, иста ће се постављати наменским ПВЦ цевима за притисак до 4bara, у рову дубине min 0,80 m, у коридору планираног коловоза, на удаљености од највише 1,00 m од ивичњака, а према посебним техничким нормативима и условима надлежног дистрибутера, као и уз сагласност управљача улице.

Постављање телекомуникационих каблова је могуће на електродистрибутивним стубовима, или подземно, уз сагласност управљача улице.

Зеленило

Нису планиране посебне површине јавног зеленила у склопу јавних површина осим средишњег дела окретнице који се може искористити за садњу травњака и ниских декоративних жбунастих врста..

Партерно решење грађевинских парцела ускладити са основном наменом – породично становање. На свакој грађевинској парцели треба пројектном документацијом предвидети најмање 30% слободних - зелених површина.

Избор врста за озелењавање грађевинских парцела у целини „Б“ ускладити са наменом и функцијом зелене површине.

Формирање зеленила и партерно уређење реализује се на основу пројектне документације, која може бити и саставни део пројектне документације планираног објекта.

2.7.2. Земљиште остале намене – целина Б)

Врста и намена објеката који се могу градити:

1. Породично стамбени и други објекти према табели компатибилности (Табела. 6);

На парцелама се могу градити помоћни објекти различите намене, оgrade и гараже за путничка возила.

Целина Б) дефинисана је Правилима уређења и графичким прилозима.

Општа правила за изградњу

Урбанистичка регулација

1. На грађевинској парцели могуће је градити више објеката основне или компатибилне намене намене, у складу са параметрима из овог Плана.

2. Грађевинска линија објеката на грађевинским парцелама се утврђује на min 5,0 m удаљености од регулационе линије према свим улицама у обухвату Плана, осим на деоници од раскрснице до кривине где се грађевинска линија према северу утврђује на 3,00 m, како је дефинисано на Плану регулације и нивелације.

3. Удаљеност породично-стамбених објекта од суседне парцеле у целини Б) је 1,00 m, а у случају да се према суседу остављају прозори са нормалним парапетом – најмање 2,50 m. Удаљеност вишепородично-стамбених објекта и пословно стамбених објеката од суседне парцеле у целини Б) је најмање 3,00 m. Према ближеј међи суседа могу се остављати само прозори са високим парапетом. Изузетно, ове удаљености могу бити и мање уколико инвеститор приложи валидну сагласност суседа. Стопе темеља нити стреха (олуци) не могу прелазити границу суседне парцеле.

4. Грађевински елементи на нивоу подрумске етаже могу прећи грађевинску линију, и то:

- стопе темеља до 0,50 m;

- шахтови подрумских просторија до нивоа коте тротоара до 1,00 m;

5. Грађевински елементи на нивоу приземне етаже могу прећи грађевинску линију, и то:

- улазно степениште (степеник) до 1,20 m за савлађивање висине од највише 90 cm;

- настрешнице са дрвеном конструкцијом до 5,00 m на висини изнад 3,00 m;

6. Грађевински елементи на нивоу спратних етажа могу прећи грађевинску линију, и то:

- балкони, еркери, конзолне настрешнице, докати до 1,20 m на висини изнад 3,00 m, али да укупна површина грађевинских елемената не може прећи 50% уличне фасаде, односно 30% осталих фасада;
- конзолне рекламе до 3,00 m на висини изнад 3,00 m;

Ограђивање

1. Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом оградом до висине 0,90 m (рачунајући од коте тротоара

или терена на улици) или транспарентном оградом до висине 1,40 m, према улици до 1,80 m. Зидане и друге врсте ограда постављају се на регулациону линију, тако да ограда, стубови ограде и капије буду на грађевинској парцели која се ограђује.

2. Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати живом оградом која се сади границом грађевинске парцеле (уз обострану сагласност суседа) или транспарентном оградом висине до 1,40 m, која се поставља према катастарком плану и операту, тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде. Зидана, непрозирна ограда између грађевинских парцела може се, уз сагласност суседа, подићи до висине 1,80 m, тако да сви елементи ограде буду на земљишту власника ограде.

3. Капије на уличној оградни не могу се отворати ка јавној површини.

Правила за изградњу породично-стамбених објеката

Спратност породичног стамбеног објекта може бити до По+П+2 где је По – подрум, П – приземље, 1,2 – спрат.

Породични стамбени објекти могу имати подрумске (сутеренске) просторије ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе.

Висина породичног стамбеног објекта не може прећи 13,00m (за По+П+2).

Максимални индекс заузетости парцеле С је 60 %, а максимални индекс изграђености парцеле К је 3,0.

У оквиру парцеле је потребно обезбедити потребан број паркинг-места према планираној намени (према критеријуму 1 стан или 1 локал – једно гаражно или паркинг место).

Правила за изградњу вишепородично-стамбених и стамбено-пословних објеката

Спратност вишепородичног стамбеног објекта може бити од По+П+2 до П+6 како је дефинисано Планом генералне регулације Велика Плана за зоне средњих густина насељености у којој се налази простор у обухвату овог Плана (5. Градска стамбена зона), где је По – подрум, П – приземље, 2,6 – број спратова.

Вишепородични стамбени и стамбено пословни објекти могу имати подрумске (сутеренске) просторије ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе.

Максимални индекс заузетости парцеле С је 60 %, а максимални индекс изграђености парцеле К је 3,0.

У оквиру парцеле је потребно обезбедити потребан број паркинг-места према планираној намени (према критеријуму 1 стан или 1 локал – једно гаражно или паркинг место).

Правила за прикључење на комуналну инфраструктуру

Водовод

Према условима надлежног предузећа за дистрибуцију воде, прикључак на грађевинске

парцеле врши се од РЕ DN 3/4“ преко водомерне шахте која се лоцира на парцели инвеститора на 2 m од регулационе линије.

Фекална канализација

Прикључак са грађевинске парцеле на уличну канализациону мрежу врши се са PVC 110 цевима, преко ревизионог шахта са уграђеном неповратном клапном на парцели инвеститора. Уколико се врши и прикључак сутеренских или подрумских етажа, обавезно је препумпавање.

У фекалну канализацију није допуштено упуштање атмосферских вода.

Електро-енергетска мрежа

Прикључци објеката на електроенергетску мрежу изводе се ваздушним путем, а појединачна бројила се постављају према посебним условима надлежне електродистрибуције, било на електростубовима, било на објектима потрошача.

Атмосферске воде

Атмосферске воде са објеката на парцели, системом олука и снегобрана, усмеравају се на зелене површине на припадајућој парцели.

2.8. Спровођење Плана

План се заснива на следећим поставкама:

- регулациони и нивелациони елементи саобраћајница у обухвату Плана омогућавају рационално коришћење планираних саобраћајница и грађевинског земљишта;
- површине јавне намене се повећавају како би се повећао степен опремљености грађевинског земљишта;
- не мења се постојећи статус грађевинског земљишта;
- коридором планиране саобраћајница може се поставити инфраструктура потребна за функцију становања (електроенергетска, водоводна и канализациона мрежа);
- посебни услови надлежних институција унети су у планска решења;
- не мења се локација постојећих улица и улица планираних Планом генералне регулације;
- придржавање планских решења из плана вишег реда – Плана генералне регулације Велика Плана;
- не угрожава се ободно грађевинско земљиште.

План ће се спроводити на основу планских решења следећим инструментима:

- спровођењем парцелације на основу услова парцелације, односно пројекта парцелације;
- вођењем имовинско-правног поступка у циљу регулисања власништва на парцелама које мењају намену (грађевинско земљиште остале намене – грађевинско земљиште јавне намене);
- издавањем локацијских услова на основу овог Плана;

- изразом урбанистичких пројеката за изградњу објеката за које је то предвиђено овим Планом – Табела 6. – Табела компатибилности;
- изразом процене утицаја на животну средину за објекте уколико се они налазе на Листи 1 – Пројекти за које је обавезна процена утицаја на животну средину или Листи 2 – Пројекти за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, у складу са Уредбом о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати обавезна процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 84/05), на основу захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину коју подноси носилац пројекта.

2.9. Прелазне и завршне одредбе

План детаљне регулације „Марјановићи“ у Великој Плани ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања у Међуопштинском службеном листу општина Велика Плана и Смедеревска Паланка.

3. ГРАФИЧКИ ДЕО


01 НАМЕНА ПОВРШИНА –


ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ


02 НАМЕНА ПОВРШИНА


03 РЕГУЛАЦИОНО-НИВЕЛАЦИОНИ ПЛАН

04 ПЛАН ОБЈЕКТА И МРЕЖЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ









215.

На основу члана 77. став 3. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 121/2016) и члана 85. Статута општине Велика Плана ("Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка", број 39/2008),

Скупштина општине Велика Плана, на 14. седници одржаној 14.07.2017. године донела је

**РЕШЕЊЕ
О УСВАЈАЊУ ОДЛУКЕ О
ИЗМЕНИ КАДРОВСКОГ ПЛАНА
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКА ПЛАНА И ОПШТИНСКОГ
ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКА ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ**

1. Усваја се Одлука о измени Кадровског плана Општинске управе општине Велика Плана и Општинског правобранилаштва општине Велика Плана за 2017. годину, број: 110-12/2017-III од 29.06.2017. године.

2. Ово решење објавити у "Међуопштинском службеном листу општина Велика Плана и Смедеревска Паланка".

Број: 02-184/2017-I

У Великој Плани, 14. јула 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Ненад Перић

216.

На основу члана 61. став 3. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/2016) и члана 24. став 1. тачка 9) Статута општине Велика Плана ("Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка", број 39/2008),

Скупштина општине Велика Плана на 14. седници одржаној 14.07.2017. године донела је

**РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПРОГРАМ О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈКП "МИЛОШ
МИТРОВИЋ" ВЕЛИКА ПЛАНА ЗА
2017. ГОДИНУ ЗА КОРИШЋЕЊЕ
СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКА ПЛАНА**

I

Даје се сагласност на Програм о измени Програма пословања ЈКП "Милош Митровић" Велика Плана за 2017. годину за коришћење субвенција из буџета општине Велика Плана који је усвојио Надзорни одбор ЈКП "Милош Митровић" Велика Плана на седници одржаној дана 30.06.2017. године.

II

Ово решење објавити у "Међуопштинском службеном листу општина Велика Плана и Смедеревска Паланка".

Број: 02-185/2017-I

У Великој Плани, 14. јула 2017. године

СКПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Ненад Перић

217.

На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/2016) и члана 24. став 1. тачка 9) Статута општине Велика Плана ("Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка", број 39/2008),

Скупштина општине Велика Плана на 14. седници одржаној 14.07.2017. године донела је

**РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ПРОГРАМ О ДОПУНИ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"ГРАДСКА ТОПЛАНА" ВЕЛИКА
ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ**

I

Даје се сагласност на Програм о допуни Програма пословања ЈКП "Градска топлана" Велика Плана за 2017. годину који је донео Надзорни одбор ЈКП

“Градска топлана” Велика Плана на седници од 29.06.2017. године.

II

Ово решење објавити у “Међуопштинском службеном листу општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”.

Број: 02-187/2017-I

У Великој Плани, 14. јула 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Ненад Перић

218.

На основу члана 61. став 3. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник РС”, број 15/2016) и члана 24. став 1. тачка 9) Статута општине Велика Плана (“Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”, број 39/2008),

Скупштина општине Велика Плана на 14. седници одржаној 14.07.2017. године донела је

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП “ГРАДСКА ТОПЛАНА” ВЕЛИКА ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СУБВЕНЦИЈА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА

I

Даје се сагласност на Програм о измени Програма пословања ЈКП “Градска топлана” Велика Плана за 2017. годину за коришћење субвенција из буџета општине Велика Плана, који је усвојио Надзорни одбор ЈКП “Градска топлана” Велика Плана на седници одржаној дана 03.07.2017. године.

II

Ово решење објавити у “Међуопштинском службеном листу општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”.

Број: 02-188/2017-I

У Великој Плани, 14. јула 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Ненад Перић

219.

На основу члана 32. став 1. тачка 19) Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, број 129/2007, 83/2014 и 10/2016), члана 24. став 1. тачка 19) Статута општине Велика Плана (“Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”, број 39/2008) и члана 46. став 1. Закона о спорту (“Службени гласник РС”, број 10/2016),

Скупштина општине Велика Плана на 14. седници одржаној 14.07.2017. године донела је

РЕШЕЊЕ

I

Даје се претходна сагласност на употребу назива “ВЕЛИКА ПЛАНА” у пословном имену спортског удружења “САВЕЗ ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ” Велика Плана и да исто гласи: “САВЕЗ ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА” ВЕЛИКА ПЛАНА.

II

Ово решење објавити у “Међуопштинском службеном листу општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”.

Број: 02-189/2017-I

У Великој Плани, 14. јула 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Ненад Перић

220.

На основу члана 27. став 10. и члана 29. став 4. Закона о јавној својини (“Службени гласник Републике Србије”, број 72/2011 и 88/2013), члана 24. став 1. тачка 26. Статута општине Велика Плана (“Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”, број 39/2008) и члана 3. Одлуке о грађевинском земљишту у јавној својини општине Велика Плана (“Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”, број 35/2016),

Скупштина општине Велика Плана на 14. седници одржаној 14.07.2017. године донела је

ПРОГРАМ О ДОПУНИ ПРОГРАМА ПРИБАВЉАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА

Члан 1.

У члану 1. Програма прибављања грађевинског земљишта у јавну својину општине Велика Плана (‘‘Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка’’ број 6/2017), после тачке 9) додају се тачке 10) и 11) које гласе:

‘‘10) Скуп парцела у катастарској општини Милошевац које носе бројеве: 8113, 8393, 7965/1, 7983, 8107, 8120, 8298/1, 8309, 8312, 8327, 8413, 8465, 8095, 8477, 7971 и 8379.

11) Скуп парцела у катастарској општини Трновце које носе бројеве: 4033, 4027, 4073, 4017, 4039 и 4104.’’

Члан 2.

Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ‘‘Међуопштинском службеном листу општина Велика Плана и Смедеревска Паланка’’.

Број: 464-21/2017-I

У Великој Плани, 14. јула 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Ненад Перић

221.

На основу члана 29. Одлуке о оснивању месних заједница на подручју општине Велика Плана (‘‘Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка’’, број 2/2005, 10/2006, 6/2009, 24/2013 и 29/2014), а у складу са чланом 14. Статута Месне заједнице ‘‘Радовање’’ Радовање,

Председник Скупштине општине Велика Плана доноси

**ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА
ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ ‘‘РАДОВАЊЕ’’ –
РАДОВАЊЕ ОПШТИНА ВЕЛИКА
ПЛАНА**

1. Расписујем изборе за чланове Савета Месне заједнице ‘‘Радовање’’ – Радовање, општина Велика Плана, за 3. септембар 2017. године.

2. Рокови за вршење изборних радњи почињу да теку од дана ступања на снагу ове одлуке.

3. Изборе за чланове Савета месне заједнице ‘‘Радовање’’ - Радовање спровешће органи за спровођење избора на основу одредаба Статута Месне заједнице ‘‘Радовање’’ – Радовање, односно органи одређени одлуком Скупштине општине Велика Плана о оснивању месних заједница за подручје општине Велика Плана (‘‘Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка’’, број 2/2005, 10/2006, 6/2009, 24/2013 и 29/2014).

4. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања на огласној табли Месне заједнице ‘‘Радовање’’ – Радовање.

5. Ову одлуку објавити у ‘‘Међуопштинском службеном листу општина Велика Плана и Смедеревска Паланка’’.

Број: 011-56/2017-I

У Великој Плани, 5. јула 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Ненад Перић

222.

На основу члана 29. Одлуке о оснивању месних заједница на подручју општине Велика Плана (‘‘Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка’’, број 2/2005, 10/2006, 6/2009, 24/2013 и 29/2014), а у складу са чланом 13. Статута Месне заједнице ‘‘Купусина’’ Купусина,

Председник Скупштине општине Велика Плана доноси

**ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА
ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ ‘‘КУПУСИНА’’ –
КУПУСИНА ОПШТИНА ВЕЛИКА
ПЛАНА**

1. Расписујем изборе за чланове Савета Месне заједнице ‘‘Купусина’’ – Купусина, општина Велика Плана, за 3. септембар 2017. године.

2. Рокови за вршење изборних радњи почињу да теку од дана ступања на снагу ове одлуке.

3. Изборе за чланове Савета месне заједнице ‘‘Купусина’’ - Купусина спровешће органи за спровођење избора на основу одредаба Статута Месне заједнице ‘‘Купусина’’ – Купусина, односно органи одређени одлуком Скупштине општине Велика Плана о оснивању месних заједница за подручје општине Велика Плана (‘‘Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка’’, број 2/2005, 10/2006, 6/2009, 24/2013 и 29/2014).

4. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања на огласној табли Месне заједнице ‘‘Купусина’’ – Купусина.

5. Ову одлуку објавити у ‘‘Међуопштинском службеном листу општина Велика Плана и Смедеревска Паланка’’.

Број: 011-57/2017-I

У Великој Плани, 5. јула 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Ненад Перић

223

На основу члана 29. Одлуке о оснивању месних заједница на подручју општине Велика Плана ("Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка", број 2/2005, 10/2006, 6/2009, 24/2013 и 29/2014), а у складу са чланом 14. Статута Месне заједнице "Ново Село" Ново Село,

Председник Скупштине општине Велика Плана доноси

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ "НОВО СЕЛО" – НОВО СЕЛО ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА

1. Расписујем изборе за чланове Савета Месне заједнице "Ново Село" – Ново Село, општина Велика Плана, за 3. септембар 2017. године.

2. Рокови за вршење изборних радњи почињу да теку од дана ступања на снагу ове одлуке.

3. Изборе за чланове Савета месне заједнице "Ново Село" – Ново Село спровешће органи за спровођење избора на основу одредаба Статута Месне заједнице "Ново Село" – Ново Село, односно органи одређени одлуком Скупштине општине Велика Плана о оснивању месних заједница за подручје општине Велика Плана ("Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка", број 2/2005, 10/2006, 6/2009, 24/2013 и 29/2014).

4. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања на огласној табли Месне заједнице "Ново Село" – Ново Село.

5. Ову одлуку објавити у "Међуопштинском службеном листу општина Велика Плана и Смедеревска Паланка".

Број: 011-58/2017-I

У Великој Плани, 5. јула 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Ненад Перић

224.

На основу члана 29. Одлуке о оснивању месних заједница на подручју општине Велика Плана ("Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка", број 2/2005, 10/2006, 6/2009, 24/2013 и 29/2014), а у складу са чланом 14. Статута Месне заједнице "Стари одбор" Велика Плана,

Председник Скупштине општине Велика Плана доноси

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ "СТАРИ ОДБОР" – ВЕЛИКА ПЛАНА ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА

1. Расписујем изборе за чланове Савета Месне заједнице "Стари одбор" – Велика Плана, општина Велика Плана, за 10. септембар 2017. године.

2. Рокови за вршење изборних радњи почињу да теку од дана ступања на снагу ове одлуке.

3. Изборе за чланове Савета Месне заједнице "Стари одбор" – Велика Плана спровешће органи за спровођење избора на основу одредаба Статута Месне заједнице "Стари одбор" – Велика Плана, односно органи одређени одлуком Скупштине општине Велика Плана о оснивању месних заједница за подручје општине Велика Плана ("Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка", број 2/2005, 10/2006, 6/2009, 24/2013 и 29/2014).

4. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања на огласној табли Месне заједнице "Стари одбор" – Велика Плана.

5. Ову одлуку објавити у "Међуопштинском службеном листу општина Велика Плана и Смедеревска Паланка".

Број: 011-61/2017-I

У Великој Плани, 12. јула 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Ненад Перић

225.

На основу члана 29. Одлуке о оснивању месних заједница на подручју општине Велика Плана ("Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка", број 2/2005, 10/2006, 6/2009, 24/2013 и 29/2014), а у складу са чланом 14. Статута Месне заједнице "Старо Село" Старо Село,

Председник Скупштине општине Велика Плана доноси

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ "СТАРО СЕЛО" – СТАРО СЕЛО ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА

1. Расписујем изборе за чланове Савета Месне заједнице "Старо Село" – Старо Село, општина Велика Плана, за 10. септембар 2017. године.

2. Рокови за вршење изборних радњи почињу да теку од дана ступања на снагу ове одлуке.

3. Изборе за чланове Савета Месне заједнице “Старо Село” – Старо Село спровешће органи за спровођење избора на основу одредаба Статута Месне заједнице “Старо Село” – Старо Село, односно органи одређени одлуком Скупштине општине Велика Плана о оснивању месних заједница за подручје општине Велика Плана (“Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”, број 2/2005, 10/2006, 6/2009, 24/2013 и 29/2014).

4. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања на огласној табли Месне заједнице “Старо Село” – Старо Село

5. Ову одлуку објавити у “Међуопштинском службеном листу општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”.

Број: 011-62/2017-I

У Великој Плани, 12. јула 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Ненад Перић

226.

На основу члана 29. Одлуке о оснивању месних заједница на подручју општине Велика Плана (“Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”, број 2/2005, 10/2006, 6/2009, 24/2013 и 29/2014), а у складу са чланом 14. Статута Месне заједнице “Ракинац” Ракинац,

Председник Скупштине општине Велика Плана доноси

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ “РАКИНАЦ” – РАКИНАЦ ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА

1. Расписујем изборе за чланове Савета Месне заједнице “Ракинац” – Ракинац, општина Велика Плана, за 10. септембар 2017. године.

2. Рокови за вршење изборних радњи почињу да теку од дана ступања на снагу ове одлуке.

3. Изборе за чланове Савета месне заједнице “Ракинац” – Ракинац спровешће органи за спровођење избора на основу одредаба Статута Месне заједнице “Ракинац” – Ракинац, односно органи одређени одлуком Скупштине општине Велика Плана о оснивању месних заједница за подручје општине Велика Плана (“Међуопштински

службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”, број 2/2005, 10/2006, 6/2009, 24/2013 и 29/2014).

4. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања на огласној табли Месне заједнице “Ракинац” – Ракинац

5. Ову одлуку објавити у “Међуопштинском службеном листу општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”.

Број: 011-63/2017-I

У Великој Плани, 12. јула 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Ненад Перић

227.

На основу члана 29. Одлуке о оснивању месних заједница на подручју општине Велика Плана (“Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”, број 2/2005, 10/2006, 6/2009, 24/2013 и 29/2014), а у складу са чланом 14. Статута Месне заједнице “Доња Ливадица” Доња Ливадица,

Председник Скупштине општине Велика Плана доноси

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ “ДОЊА ЛИВАДИЦА” – ДОЊА ЛИВАДИЦА ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА

1. Расписујем изборе за чланове Савета Месне заједнице “Доња Ливадица” – Доња Ливадица, општина Велика Плана, за 10. септембар 2017. године.

2. Рокови за вршење изборних радњи почињу да теку од дана ступања на снагу ове одлуке.

3. Изборе за чланове Савета месне заједнице “Доња Ливадица” – Доња Ливадица спровешће органи за спровођење избора на основу одредаба Статута Месне заједнице “Доња Ливадица” – Доња Ливадица, односно органи одређени одлуком Скупштине општине Велика Плана о оснивању месних заједница за подручје општине Велика Плана (“Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”, број 2/2005, 10/2006, 6/2009, 24/2013 и 29/2014).

4. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања на огласној табли Месне заједнице “Доња Ливадица” – Доња Ливадица.

5. Ову одлуку објавити у “Међуопштинском службеном листу општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”.

Број: 011-64/2017-I

У Великој Плани, 12. јула 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Ненад Перић

228.

На основу члана 29. Одлуке о оснивању месних заједница на подручју општине Велика Плана (“Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”, број 2/2005, 10/2006 и 6/2009), а у складу са чланом 14. Статута Месне заједнице “Трновче” Трновче,

Председник Скупштине општине Велика Плана доноси

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ “ТРНОВЧЕ” – ТРНОВЧЕ ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА

1. Расписујем изборе за чланове Савета Месне заједнице “Трновче” – Трновче, општина Велика Плана, за 10. септембар 2017. године.

2. Рокови за вршење изборних радњи почињу да теку од дана ступања на снагу ове одлуке.

3. Изборе за чланове Савета Месне заједнице “Трновче” – Трновче спровешће органи за спровођење избора на основу одредаба Статута Месне заједнице “Трновче” – Трновче, односно органи одређени одлуком Скупштине општине Велика Плана о оснивању месних заједница за подручје општине Велика Плана (“Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”, број 2/2005, 10/2006, 6/2009, 24/2013 и 29/2014).

4. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања на огласној табли Месне заједнице “Трновче” – Трновче

5. Ову одлуку објавити у “Међуопштинском службеном листу општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”.

Број: 011-65/2017-I

У Великој Плани, 12. јула 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Ненад Перић

229.

На основу члана 22. Закона о финансирању локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Србије”, број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013, 125/2014, 95/2015, 83/2016, 91/2016 и 104/2016), члана 32. став 1. тачка 7) Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Србије”, број 129/2007, 83/2014 и 101/2016) и члана 72. став 1. Статута општине Велика Плана (“Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”, број 39/2008), а у вези са чланом 38. Статута Месне заједнице “Лозовик” Лозовик,

Скупштина општине Велика Плана на 14. седници одржаној 14.07.2017. године утврдила је

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ “ЛОЗОВИК” ЛОЗОВИК

Члан 1.

Ради обезбеђивања средстава за задовољавање заједничких интереса и потреба грађана, уводи се самодопринос за подручје Месне заједнице “Лозовик” Лозовик (у даљем тексту: Месна заједница).

Члан 2.

Средства прикупљена самодоприносом користиће се за следеће намене:

1) Комунална изградња и одржавање 55%

- изградња и одржавање путне мреже (асфалтирани и неасфалтирани путеви, сеоски и пољски путеви);

- поправка ћуприја и канала за одводњавање;

- реконструкција, проширење и одржавање НН мреже;

- уређење и одржавање уличне расвете;

- одржавање гробља и изградња капеле;

- изградња спортске хале;

- изградња и поправка тротоара;

- уређење ужег и ширег центра села, зелене и сточне пијаце;

- одржавање депонија;

- канализација;

- одржавање зграда;

- остале комунално-инфраструктурне активности;

2) Развој друштвених делатности 15%

- спорт и физичка култура (редовна делатност);

- култура (редовна делатност);

- образовање и побољшање услова рада децејер вртића;

3) Остале активности Месне заједнице везане за редовну делатност 25%

4) Хитне и непредвиђене интервенције 5%

Средства самодоприноса уведена за намене из претходног става користиће се у складу са овом одлуком, а према годишњим програмима утрошка средстава самодоприноса.

Члан 3.

Самодопринос се уводи за период од 10 (десет) година и то од 01.09.2017. године до 31.08.2027. године.

Члан 4.

Самодопринос се уводи у новцу.

Члан 5.

Укупан износ средстава самодоприноса који ће се прикупити за означени период износи 60.000.000,00 динара (словима: шездесетмилионадинара и 00/100).

Уколико се оствари већи износ средстава самодоприноса од износа из става 1. овог члана, користиће се искључиво за намене из члана 2. ове одлуке.

Члан 6.

Обвезници самодоприноса су грађани који имају изборно право и пребивалиште на подручју Месне заједнице.

Обвезници самодоприноса су и грађани који немају изборно право и пребивалиште на подручју Месне заједнице, ако на том подручју имају непокретну имовину, а средствима самодоприноса се побољшавају услови коришћења те имовине.

Члан 7.

Основицу самодоприноса за обвезнике из члана 6. став 1. одлуке чине зараде (плате) запослених, приходи од пољопривреде и шумарства и приходи од самосталне делатности на које се плаћа порез на доходак грађана у складу са законом који уређује порез на доходак грађана, односно вредност имовине на коју се плаћа порез на имовину, у складу са законом који уређује порез на имовину.

Основицу самодоприноса за обвезнике из члана 6. став 2. одлуке чини вредност имовине на коју се плаћа порез на имовину, у складу са законом који уређује порез на имовину.

Члан 8.

Обрачун и наплату самодоприноса од зарада вршиће исплатилац зарада, а од самосталне делатности и пољопривреде и шумарства порески орган, у складу са одредбама закона којим се уређује порески поступак и пореска администрација.

Члан 9.

Обвезници плаћају самодопринос по следећој стопи:

- 1) на зараде и сва друга лична примања која имају карактер зараде 2%,
- 2) на приходе од самосталних делатности 5%,
- 3) на катастарски доходак од пољопривреде и шумарства 15%.

Члан 10.

Новчана средства која се прикупљају на основу одлуке о самодоприносу приход су буџета општине и строго су наменског карактера.

Члан 11.

Надзор над прикупљањем и утрошком средстава самодоприноса остварују грађани разматрањем финансијског плана и завршног рачуна који доноси и усваја Савет Месне заједнице у складу са наменом самодоприноса утврђеном овом одлуком.

Савет Месне заједнице је дужан да најмање једном годишње информисе грађане о приливу и утрошку средстава самодоприноса на најприкладнији начин доступан за јавност.

Члан 12.

У погледу начина утврђивања самодоприноса, обрачунавања, застарелости, наплате, рокова за плаћање, обрачуна камате и осталог што није посебно прописано нацртом ове одлуке, сходно се примењују одредбе закона којим се уређује порески поступак и пореска администрација.

Члан 13.

Одлуку о увођењу самодоприноса грађани доносе референдумом, у складу са прописима којима је уређен поступак непосредног изјашњавања грађана.

Одлука се сматра донетом када се за њу изјасни већина од укупног броја грађана из члана 6. ове одлуке.

Члан 14.

Ову одлуку објавити у "Међуопштинском службеном листу општина Велика Плана и Смедеревска Паланка".

Број: 011-72/2017-I

У Великој Плани, 14. јула 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Ненад Перић

230.

На основу члана 10. став 2, члана 13. став 2. и члана 17. Закона о референдуму и народној иницијативи ("Службени гласник РС", број 48/94 и 11/98), члана 20. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 62/2006, 47/2011,

93/2012, 99/2013, 125/2014, 95/2015, 83/2016, 91/2016 и 104/2016) и члана 72. став 1. Статута општине Велика Плана ("Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка", број 39/2008),

Скупштина општине Велика Плана на 14. седници одржаној 14.07.2017. године донела је

**ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА
И ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА РАДИ
ИЗЈАШЊАВАЊА ГРАЂАНА МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ "ЛОЗОВИК" ЛОЗОВИК О
УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА**

1. Расписује се референдум ради изјашњавања грађана Месне заједнице "Лозовик" Лозовик о увођењу самодоприноса, чији је предлог Скупштина општине Велика Плана утврдила на XIV седници, одржаној __.07.2017. године.

2. Референдум ће се спровести 18, 19. и 20. августа 2017. године, у времену од 07.00 до 20.00 часова.

3. На референдуму грађани Месне заједнице "Лозовик" Лозовик ће се изјаснити о следећем питању:

"Да ли сте за увођење самодоприноса".

4. На гласачком листићу грађани ће се изјашњавати заокруживањем речи: "да" или речи: "не".

5. Спровођењем референдума руководиће Комисија за спровођење референдума.

Комисија за спровођење референдума има председника и два члана.

Председник и чланови Комисије за спровођење референдума могу бити само лица која имају бирачко право. Они не морају да имају пребивалиште на месној заједници за коју спроводе референдум.

Комисија за спровођење референдума образоваће гласачки одбор.

Гласачки одбор има председника и два члана и исто толико заменика.

Чланови и заменици чланова гласачког одбора могу бити само лица која имају бирачко право. Они не морају да имају пребивалиште на месној заједници за коју спроводе референдум.

6. У Комисију за спровођење референдума ради изјашњавања грађана Месне заједнице "Лозовик" Лозовик о увођењу самодоприноса (у даљем тексту: Комисија) именују се:

- Слободан Матковић, председник
- Емил Живковић, члан,
- Маријана Терзић, члан.

7. Комисија одлучује већином гласова од укупног броја чланова.

У случају једнаког броја гласова одлучује глас председника Комисије.

8. Комисија обавља следеће послове:

- 1) стара се о законитости спровођења референдума;
- 2) стара се о обезбеђивању материјала за спровођење референдума;
- 3) прописује обрасце за спровођење референдума;
- 4) образује гласачке одборе;
- 4) утврђује и проглашава укупне резултате референдума;

5) обавља и друге послове одређене Законом о референдуму и народној иницијативи ("Службени гласник РС", број 48/94 и 11/98) и овом одлуком.

9. Комисија ће утврдити и прогласити укупне резултате референдума и доставити извештај о спроведеном референдуму Скупштини општине Велика Плана.

10. Просторне и техничке услове за рад Комисије за спровођење референдума обезбеђује Месна заједница "Лозовик" Лозовик.

11. Ради упознавања грађана са садржином Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице "Лозовик" Лозовик, о коме се грађани изјашњавају на референдуму, Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице "Лозовик" Лозовик објавиће се у "Међуопштинском службеном листу општина Велика Плана и Смедеревска Паланка", као саставни део ове одлуке, на огласној табли Месне заједнице "Лозовик" Лозовик, у средствима јавног информисања и на други начин који одреди Комисија за спровођење референдума.

12. Ову одлуку објавити у "Међуопштинском службеном листу општина Велика Плана и Смедеревска Паланка".

Број: 011-732017-I

У Великој Плани, 14. јула 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Ненад Перић

С А Д Р Ж А Ј

ОДЛУКЕ

209. Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Велика Плана за 2017. годину	1821
210. Одлука о давању на коришћење непокретности Месној заједници „Савановац“ Крњево	1881
211. Одлука о изради Плана детаљне регулације „Улица Милована Глишића“ у Великој Плани	1881
212. Одлука о изради Плана детаљне регулације „Планирана улица од темена 012 до темена 014“ у Великој Плани	1883
213. Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације „Улица нова у Крњеву“ Општине Велика Плана	1885
214. Одлука о доношењу Плана детаљне регулације „Марјановићи“ у Великој Плани	1900

РЕШЕЊА

215. Решење о усвајању Одлуке о измени Кадровског плана Општинске управе Општине Велика Плана и Општинског правобранилаштва Општи не Велика Плана за 2017. годину	1915
216. Решење о давању сагласности на Програм о измени Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Милош Митровић“ Велика Плана за 2017. годину за коришћење субвенција буџета Општине Велика Плана	1915
217. Решење о давању сагласности на Програм о допуни Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градска топлана“ Велика Плана за 2017. годину	1915
218. Решење о давању сагласности на Програм о измени Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градска топлана“ Велика Плана за 2017. годину за коришћење субвенција буџета Општине Велика Плана	1916
219. Решење о давању претходне сагласности за употребу назива „Велика Плана“ у пословном имену удружења	1916

ДРУГИ АКТИ

220. Програм о допуни Програма прибављања грађевинског земљишта у јавну својину Општине Велика Плана	1916
--	------

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

221. Одлука о расписивању избора за чланове Савета Месне заједнице „Радовање“ Радовање, Општина Велика Плана	1917
222. Одлука о расписивању избора за чланове Савета Месне заједнице „Купусина“ Купусина, Општина Велика Плана	1917
223. Одлука о расписивању избора за чланове Савета Месне заједнице „Ново Село“ Ново Село, Општина Велика Плана	1918

224. Одлука о расписивању избора за чланове Савета Месне заједнице „Стари одбор“ Велика Плана, Општина Велика Плана 1918
225. Одлука о расписивању избора за чланове Савета Месне заједнице „Старо Село“ Старо Село, Општина Велика Плана 1918
226. Одлука о расписивању избора за чланове Савета Месне заједнице „Ракинац“ Ракинац, Општина Велика Плана 1919
227. Одлука о расписивању избора за чланове Савета Месне заједнице „Доња Ливадица“ Доња Ливадица, Општина Велика Плана 1919
228. Одлука о расписивању избора за чланове Савета Месне заједнице „Трновче“ Трновче, Општина Велика Плана 1920
229. Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице „Лозовик“ Лозовик 1920
230. Одлука о расписивању референдума и образовању Комисије за спровођење референдума ради изајашавања грађана Месне заједнице „Лозовик“ Лозовик о увођењу самодоприноса..... 1921

Не подлеже плаћању пореза на промет на основу мишљења Министарства за информације Републике Србије, број 413-01-163/92-01 од 19. маја 1992. године
Издавач: Скупштина општине Смедеревска Паланка, Вука Караџића број 25,
тел. 321-087 и 316-644. Одговорни уредник Данило Лабус. Рачун општинске управе СО Смед. Паланка
840-137 641-37. Компјутерска припрема: Библиотека „Милутин Срећковић“ Смед. Паланка
- Издавачка делатност, тел. 026/318-346. Обрада: Милијана Поповић.